

投 标 总 价

招 标 人： 东营市中医院

工 程 名 称： 墙面、吊顶维修（A包）

投标总价（小写）： 489096.98元

（大写）： 肆拾捌万玖仟零玖拾陆元玖角捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

总 说 明

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、工程概况：本工程为东营市中医院墙面、吊顶维修项目。

本期工程范围包括：1门诊耳鼻喉洗手盆软管、更换水嘴

1、更换洗手盆金属软管1根、更换铜镀铬水嘴1只

2/B超7室维修窗户

1、更换断桥铝窗合页1副、拆安断桥铝窗1扇

3病房楼四楼热水器不出热水维修

1、维修调试开水炉用零工3个

4手术室电动门维修

1、维修调试电动感应门用零工2个

5发热转运车更换轮胎气门针仪表盘罩；等等；具体以工程量清单为准。

；

2、编制依据： 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》2013 版；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

2013 版、《安装工程工程量计算规范》2013 版；

(3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》；

(4) 2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消耗量定额》；

(5) 现行的东营市《山东省建筑（安装）工程消耗量定额东营市价目表》。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	397763.31	
1.1	墙面、吊顶维修	397763.31	
二	措施项目费	18400.84	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	18400.84	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	32548.68	
五	设备费		
六	税金	40384.15	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		489096.98	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面、吊顶维修				397763.31	
1	03B001	1更换洗手盆软管 1. 更换洗手盆金属软管1根	根	1	102.94	102.94	
2	03B055	1更换水嘴 1. 更换洗手盆铜镀铬水嘴1只	个	1	101.34	101.34	
3	03B002	2、B超7室维修窗户 1. 更换断桥铝窗合页1副、拆安断桥铝窗1扇	项	1	320.86	320.86	
4	03B003	3病房楼四楼热水器不出热水维修 1. 维修调试开水炉用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
5	03B004	4手术室电动门维修 1. 维修调试电动感应门用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
6	03B005	5发热转运车更换轮胎气门针仪表盘罩 1. 更换气门针4只、仪表罩1块	项	1	1840.00	1840.00	
7	03B006	6病房楼一楼东11号病房水管线流水声隔音处理 1. 直径159钢管用自粘式橡塑管保温隔音：3米	m	3	179.15	537.45	
8	03B007	7病房楼六楼东安装展示牌 1. 安装展示牌等用零工1个	工日	1	248.71	248.71	
9	03B008	8病房楼产房更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	套	2	50.99	101.98	
10	03B009	9学生公寓三号楼女厕所堵塞疏通 1. 用输送机疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
11	03B010	10乳腺门诊维修连椅 1. 拉回焊接维修连椅用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
12	03B011	11门诊中医科女厕所疏通排水管 1. 输送机疏通拖布池地漏1次	次	1	320.00	320.00	
13	03B012	12营养餐厅北面疏通排水管 1. 掏挖检查井内淤泥14座、疏通地下排水管54米；	座	14	688.27	9635.78	
14	03B056	12安装污水管 1. 人工挖沟9*0.5*0.7=立方米、安装直径250螺纹污水连接管9米；	m	1	2801.11	2801.11	
15	03B057	12检查井 1. 人工挖检查井直径1.1米、深0.6米、砖砌直径800检查井1座、安装直径800树脂检查井盖1套	座	1	2815.48	2815.48	
16	03B013	13急诊二楼门锁打不开维修 1. 更换执手门锁1套	套	1	278.08	278.08	
17	03B014	14精神科五楼维修电视 1. 调试电视1次	次	1	300.00	300.00	
18	03B015	15病房楼五楼西女厕所坐便器疏通 1. 坐便器疏通1次	次	1	320.00	320.00	
本页小计						22061.46	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	03B016	16核算实验室仓库更换门锁 1. 更换铝合金门锁1套，L形还是球形？	套	1	214.68	214.68	
20	03B017	17调试门禁 1. 调试门禁系统用零工2个；	工日	2	248.71	497.42	
21	03B058	17 窗户维修 1. 维修断桥铝窗户3扇	扇	3	260.00	780.00	
22	03B018	18病房楼三楼东护士站洗手盆堵塞疏通 1. 疏通洗手盆排水1次	次	1	320.00	320.00	
23	03B019	19放疗科更换闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	套	1	339.84	339.84	
24	03B020	20老传染科外墙瓷砖脱落清理、检查四周脱落点 1. 清理脱落墙面瓷砖、巡查墙面有无起鼓脱落现象用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
25	03B021	21精神科四楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	328.58	328.58	
26	03B022	22办公室搬运厨子及资料至406房间 1. 搬运橱柜、资料等用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
27	03B023	23 更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	328.58	328.58	
28	03B059	23维修队办公室玻璃贴膜 1. 粘贴静电式玻璃膜；1.7*1.45+0.9*0.45=平方米	m2	2.87	132.15	379.27	
29	03B060	23从车队仓库搬运办公桌并组装 1. 更换防盗门锁1套、粘贴静电式玻璃膜； 2、把原来办公桌运走、从车队搬运办公桌并组装用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
30	03B024	24维修队东办公室搬运仓库内物品至车队仓库、维修窗户 1. 搬运物品、维修窗户用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
31	03B025	25精神科四区更换大便脚踏阀、防盗门锁 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀2只	个	2	409.49	818.98	
32	03B054	25精神科四区更换大便脚踏阀、防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	286.38	286.38	
33	03B026	26急诊抢救室更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	套	2	50.99	101.98	
34	03B027	27B超七室洗手盆疏通排水管 1. 疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
35	03B028	28高压氧北门维修管线、水表 1. 更换直径50水表1只 挖土方1*1*0.9=0.9立方米、安装直径40pvc伸缩节1只、维修完水管线后回复土方	个	1	644.80	644.80	
36	03B029	29放射科一楼女厕更换拖布池水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只	个	1	101.34	101.34	
本页小计						8197.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	03B030	30病房楼一楼东更换门锁 1. 更换执手门锁1套	套	1	278.08	278.08	
38	03B031	31维修脚踏阀 1. 二楼厕所更换铜镀铬大便脚踏阀3只	个	3	409.49	1228.47	
39	03B061	31病房楼一楼东男厕所屋顶漏水维修 1. 一楼拆除300*300铝扣板已坏吊顶、新安装轻钢龙骨铝扣板吊顶:0.3*8=平方米、利旧12片	m2	3.48	122.44	426.09	
40	03B032	32康复科男厕屋顶漏水维修 1. 二楼厕所更换铜镀铬大便脚踏阀1只	个	1	409.49	409.49	
41	03B033	33办公楼北面信息科外机内清理树枝杂草等 1. 清理树枝杂草等用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
42	03B034	34维修队后院清理死树、杂草等 1. 清理死树、树枝杂草等用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
43	03B035	35病房楼北门拆除棉帘安装皮帘 1. 拆除棉帘并保存、安装皮帘（利旧）用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
44	03B036	36拆安铝扣板吊顶 1. 拆安铝扣板吊顶寻找漏水点（原因是五楼小便池堵塞漏水）:0.3*6片	m2	0.54	131.03	70.76	
45	03B062	36疏通排水管道 1. 五楼小便池堵塞漏水维修：用输送机疏通排水管道1次。	次	1	320.00	320.00	
46	03B063	36拆除安装立式小便池 1. 五楼小便池堵塞漏水维修：拆除安装立式小便池1套	套	1	583.22	583.22	
47	03B037	37手术室电动门维修 1. 维修调试电动感应门用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
48	03B038	38更换输液杆 1. 泌尿科更换铝合金伸缩型输液杆1根	根	1	641.82	641.82	
49	03B064	38拆安小便池 1. 泌尿科拆除安装立式小便池1套	套	1	536.50	536.50	
50	03B065	38 疏通排水管道 1. 泌尿科用输送机疏通排水管道1次	次	1	320.00	320.00	
51	03B039	39更换滑轨 1. 病房楼四楼：更换办公桌滑轨2副	副	2	91.50	183.00	
52	03B066	39更换刹车轮 1. 病房楼四楼：更换输液车带刹车轮子1个	个	1	300.00	300.00	
53	03B067	39更换铜镀铬大便脚踏阀 1. 病房楼四楼：女卫生间漏水是由于五楼大便脚踏阀漏水原因:更换铜镀铬大便脚踏阀1只	个	1	409.49	409.49	
54	03B040	40传染科太阳能管爆裂更换 1. 关停水送水更换58*1800太阳能管1只	根	1	250.00	250.00	
本页小计						8444.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
55	03B041	41病房楼五楼东卫生间储物间铝合金门维修 1. 维修调试铝合金门用零工1个	工日	1	248.71	248.71	
56	03B042	42病房楼四楼东护士站更换办公桌滑轨 1. 更换办公桌滑轨2副	副	2	91.50	183.00	
57	03B043	43病房楼儿科维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次	樘	1	260.00	260.00	
58	03B044	44传染科三楼屋面漏水维修 1. 染科三楼屋面漏水维修	m2	25.5	73.36	1870.68	
59	03B045	45更换门锁 1. 传染科三楼更换铜制锁芯1只	个	1	214.68	214.68	
60	03B068	45零工 1. 传染科三楼维修桌椅用零工3个	工日	1	248.71	248.71	
61	03B069	45洗衣机水管 1. 传染科三楼安装洗衣机排水管2米*2	m	4	45.00	180.00	
62	03B046	46门诊大厅维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次	樘	1	260.00	260.00	
63	03B047	47精神科五楼安装防盗门插销 1. 安装焊接大插销3只	个	3	57.04	171.12	
64	03B048	48儿保康复中医科室更换门锁芯、配钥匙 1. 更换铜制锁芯1只、配钥匙5把	个	1	221.64	221.64	
65	03B049	49手术室二号门自动门维修 1. 维修调试自动感应门用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
66	03B050	50 拆除安装立式小便池 1. 病房楼六楼东拆除安装立式小便池1套	组	1	583.22	583.22	
67	03B070	50小便池疏通 1. 病房楼六楼东用输送机疏通排水管1次。	次	1	320.00	320.00	
68	03B051	51病房楼心内西维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次、更换下合页1只	个	1	405.00	405.00	
69	03B052	52巡查病房楼、门诊漏水 巡查病房楼、门诊漏水处用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
70	03B053	53精神科三楼达门把手维修 安装门把手1副	项	1	105.03	105.03	
71	01B001	54病房楼四楼西维修床挡 1. 病房楼四楼西维修床挡1次	处	1	260.00	260.00	
72	01B002	55办公楼403房间窗帘掉落安装 1. 更换窗帘吊滑轮18个	个	18	5.00	90.00	
73	01B003	56办公楼二楼会议室维修椅子 1. 办公楼二楼会议室维修椅子用零工2个	工日	2	234.48	468.96	
74	01B004	57发热门诊一楼西坐便器疏通 1. 输送机疏通蹲便器1次	次	1	320.00	320.00	
75	01B005	58结核科医生值班室洗手盆堵塞疏通 1. 结核科医生值班室洗手盆堵塞疏通1次	次	1	320.00	320.00	
本页小计						7974.3	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
76	01B006	59清水泵房更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	321.34	321.34	
77	01B215	60精神科院内掏挖井内淤泥 1. 掏挖检查井内淤泥4座。	座	4	1242.06	4968.24	
78	01B008	61血液透析室安装600*600铝扣板吊顶 1. 血液透析室安装600*600铝扣板吊顶4片	m2	1.44	129.45	186.41	
79	01B009	62 更换马桶进水器 1. 办公楼办公室更换马桶进水器1套	套	1	173.30	173.30	
80	01B217	62更换热水器开关 1. 办公楼办公室更换热水器开关1只	个	1	444.20	444.20	
81	01B216	62安装镜子 1. 办公楼办公室安装镜子1副	套	1	360.00	360.00	
82	01B010	63 换厨子锁 1. 病房楼六楼东更衣室换厨子锁3把、 厨子锁配钥匙2把；	把	3	41.51	124.53	
83	01B218	63更换刹车轮 1. 病房楼六楼东更换治疗车带刹车轮子1个。	个	1	300.00	300.00	
84	01B219	63病房楼六楼东更衣室换厨子锁 1. 病房楼六楼东厨子锁配钥匙2把；科室 配钥匙18把	把	20	5.00	100.00	
85	01B011	64核酸采集点南门更换肯德基门锁 1. 核酸采集点南门更换肯德基门锁1把	套	1	400.72	400.72	
86	01B012	65手术室进户门更换门禁按钮开关 1. 手术室进户门更换门禁按钮开关1个	套	1	145.67	145.67	
87	01B013	66六楼东男厕所小便池疏通 1. 六楼东男厕所小便池疏通:拆安立式陶瓷小便池1套。安装直径75PVC三通带检查口1只、管箍1只、直管0.3米。	项	1	642.27	642.27	
88	01B221	66零工 1. 六楼东男厕所小便池疏通:割开直径75PVC排水管疏通管内垃圾用零工3个；	工日	3	243.29	729.87	
89	01B220	66拆安铝扣板吊顶 1. 六楼东男厕所小便池疏通:拆除安装五楼铝扣板吊顶6片；	m2	2.16	21.37	46.16	
90	01B014	67 间更换花洒喷头 1. 职工公寓三单元301房间更换花洒喷头1个	个	1	238.76	238.76	
91	01B015	68病房楼六楼东蹲便器疏通 1. 病房楼六楼东蹲便器疏通:拆除安装五楼铝扣板吊顶6片；	m2	2.16	125.07	270.15	
92	01B223	68零工 1. 病房楼六楼东蹲便器疏通:割开直径110PVC排水管疏通管内垃圾（绷带、棉纱等）用零工3个；	工日	3	243.29	729.87	
本页小计						10181.49	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
93	01B222	68病房楼六楼东蹲便器疏通 1. 病房楼六楼东蹲便器疏通:安装直径PVC三通带检查口1只、管箍1只、直管0.5米。	套	1	123.85	123.85	
94	01B016	69 CT一室维修感应门 1. CT一室维修感应门用零工2个。	工日	2	243.29	486.58	
95	01B017	70门诊中医科女厕更换大便铜镀铬大体脚踏阀 1. 门诊中医科女厕更换大便铜镀铬大体脚踏阀1只。	个	1	408.46	408.46	
96	01B018	71病房楼老年科护士站拆除洗手盆、热水器移位 1. 拆除陶瓷洗手盆1套、脚踏阀1只、金属软管2根、三角阀1只。 2. 封堵直径20PPR管1处、安装5升史密斯热水器（利旧）1套、热熔直径20PPR管:0.3+0.4+0.5+0.7+0.7+0.2+0.2+0.2=米；直径20PPR管件：内丝直接1只、弯头11只、内丝弯头2只、三通1只、铜镀铬角阀2只、内丝活接阀门1只、600长金属软管2根。	项	1	1597.10	1597.10	
97	01B019	72 CT一室内防辐射门开关不灵活维修 1. CT一室内防辐射门开关不灵活维修用零工2个。	工日	2	243.29	486.58	
98	01B020	73门诊中医科女厕更换铜镀铬大体大便脚踏阀 1. 门诊中医科女厕更换铜镀铬大体大便脚踏阀1只	个	1	408.46	408.46	
99	01B021	74专家公寓208不上水维修 1. 更换太阳能加热棒1套、电磁阀1只、传感器1只	项	1	4107.05	4107.05	
100	01B022	75病房楼康复科女厕坐便器疏通 1. 拆装坐便器1套，输送机疏通排污管用零工3个。	项	1	1583.01	1583.01	
101	01B023	76办公室疏通坐便器 1. 拆装坐便器1套、输送机疏通排污管用零工2个。	项	1	1270.44	1270.44	
102	01B024	77胃镜室更换铜镀铬大弯头水龙头 1. 更换铜镀铬大弯头水龙头1只、600长金属软管1根。	项	1	295.99	295.99	
103	01B025	78病房楼四楼东维修治疗车 1. 维修治疗车1次。	次	1	350.00	350.00	
104	01B026	79七楼西护士站更换洗手盆铜镀铬脚踏阀 1. 更换洗手盆铜镀铬脚踏阀1只。	个	1	408.46	408.46	
105	01B027	80营养餐厅维修肯德基门等 1. 拆安加固肯德基门2扇、地面插销2只	扇	2	434.11	868.22	
本页小计						12394.2	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
106	01B028	81检验科微生物室更换洗手盆铜镀铬大弯头水龙头 1. 384检验科微生物室更换洗手盆铜镀铬大弯头水龙头1个	个	1	195.26	195.26	
107	01B029	82供氧室北侧公厕维修铝合金门 1. 维修铝合金门2扇	扇	2	300.00	600.00	
108	01B030	83放射科照相室维修门锁 1. 放射科照相室维修门锁1把	把	1	160.00	160.00	
109	01B031	84康复科护士站更换抽屉滑轨 1. 更换抽屉滑轨2副	副	2	90.88	181.76	
110	01B032	85病房楼四楼东更换铝合金伸缩型输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆2根	根	2	626.65	1253.30	
111	01B033	86、门诊三楼中医科更换执手门锁 1. 更换执手门锁1把	把	1	270.84	270.84	
112	01B034	87、办公楼三楼女厕疏通蹲便器输送机疏通蹲便器 1. 蹲便器输送机疏通蹲便器1次。	次	1	320.00	320.00	
113	01B035	88、发热门诊内科诊室疏通地漏 1. 疏通地漏1次	次	1	320.00	320.00	
114	01B036	89、病房楼心内科维修餐桌 1. 维修餐桌1次	次	1	250.00	250.00	
115	01B037	90、B超五室焊接维修床 1. 焊接维修床用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
116	01B038	91、手术室更换洗手盆脚踏阀 1. 拆安陶瓷洗手盆1套、更换铜镀铬洗手盆脚踏阀1只、600长金属软管2根	项	1	883.87	883.87	
117	01B039	92、康复科更换厨子锁 1. 康复科更换厨子锁2把	把	2	41.52	83.04	
118	01B040	93、供氧室更换执手门锁 1. 更换执手门锁1套	把	1	270.84	270.84	
119	01B041	94、传染科南面原围挡处割高出地面膨胀螺栓 1. 割高出地面膨胀螺栓用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
120	01B042	95、办公楼维修调试感应门 1. 维修调试感应门用零工3个。	工日	3	243.29	729.87	
121	01B043	96、办公楼406、418房间拆安办公桌 1. 办公楼406、418房间拆安办公桌2套、把418房间的资料厨子等搬运至406房间用零工4个。	工日	4	243.29	973.16	
122	01B044	97、急诊二楼中医科维修橱子门 1. 维修橱子门1扇、更换厨子锁2副	项	1	189.04	189.04	
123	01B045	98、从办公楼搬运厨子桌椅等至车队仓库 1. 从办公楼搬运厨子桌椅等至车队仓库用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
124	01B046	99、病房楼骨科安装病房门把手 1. 安装病房门把手1副	副	1	96.34	96.34	
本页小计						8723.64	

分部分项工程量清单与计价表

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
125	01B047	100、办公楼108房间刷乳胶漆 1. 办公楼108房间刷乳胶漆：（2.75+5.85）*2*3+2.75*5.85=平方米、保护办公用品用零工2个。	项	1	3754.29	3754.29	
126	01B048	101、传染科总阀门更换 1. 传染科总阀门更换：更换DN100蝶阀1只、水表1只、关停水抽水送水用零工1个	项	1	1257.24	1257.24	
127	01B049	102、普外科维修病床 1. 维修病床1次	项	1	260.00	260.00	
128	01B050	103、急诊二楼更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	项	1	83.04	83.04	
129	01B051	104、消防检查整改应急灯等 1. 门诊一至三楼消防出口指示灯移位用零工4个；2、病房楼十楼、十一楼安装消防出口指示灯2盏、消防应急照明灯2盏。安装20*15pvc电工阻燃线槽板22米、2.5平方铜芯46米、租用活动脚手架2组2日。3、安装防火门（甲供）0.8*1.9=平方米、用砖找补门口四周并抹灰用零工3个。	项	1	3496.31	3496.31	
130	01B052	105、病房楼六楼西更换外挂式小便感应器 1. 更换外挂式小便感应器1套、五号电池4节	项	1	416.64	416.64	
131	01B053	106、手术室维修600*600铝扣板吊顶 1. 更换600*600铝扣板吊顶4片	项	1	186.42	186.42	
132	01B054	107、病房楼妇产科维修窗户 1. 拆装断桥铝窗户1扇、更换断桥铝合页1副。	扇	1	368.43	368.43	
133	01B055	108、五楼西更换伸缩缝塑胶地板 1. 更换伸缩缝塑胶地板：0.8*1.3=平方米	m2	1.04	225.85	234.88	
134	01B056	109、车队把四号仓库腾空 1. 仓库腾空用零工4个	工日	4	243.29	973.16	
135	01B057	110、办公楼三楼仓库桌椅等物品搬运至车队四号仓库 1. 办公楼三楼仓库桌椅等物品搬运至车队四号仓库用工12个、租用小型运输车1台班。并组装会议桌用零工3个	工日	15	257.15	3857.25	
136	01B058	111、血透北面疏通掏挖检查井 1. 血透北面疏通掏挖检查井：掏挖检查井内油泥5座、疏通地下排污管18米、垃圾清理外运。	项	1	3290.88	3290.88	
137	01B059	112、肿瘤科女厕疏通坐便器 1. 拆装蹲便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个。	项	1	1582.13	1582.13	
本页小计						19760.67	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 9 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 10 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
170	01B092	145、五楼东维修床挡 1. 维修床挡1次。	次	1	260.00	260.00	
171	01B093	146、营养餐厅固定塑料楼梯踏步 1. 营养餐厅固定塑料楼梯踏步用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
172	01B094	147、六楼东盥洗间大理石台面更换 1. 拆除已坏大理石台面板后更换新台面板 ：2. 2*0.6=平方米、（2.2+0.6）*0.6=平方米、台面班上割台上盆孔3个、钻直径30孔3个。台面打胶2.2米。垃圾清理外运。	项	1	1333.57	1333.57	
173	01B224	147、六楼东盥洗间冷水龙头拆安等 1. 拆安冷水龙头3只、更换金属软管6根、下水洁具3套。	项	1	2638.96	2638.96	
174	01B095	148、四楼西13床更换带刹车轮 1. 更换带刹车轮2套	套	2	300.00	600.00	
175	01B096	149、心内监护室视窗不锈钢窗套脱落安装 1. 心内监护室视窗不锈钢窗套脱落安装用零工2个。	工日	2	243.29	486.58	
176	01B097	150、传染科屋面关停水、送水 1. 屋面关停水、送水更换58*1800太阳能管1根	项	1	408.00	408.00	
177	01B098	151、清水泵房防盗门上安装焊接插销 1. 防盗门上安装焊接插销1副	副	1	120.26	120.26	
178	01B099	152、七楼西制剂室固定仪器用零工 1. 七楼西制剂室固定仪器用零工1个	工日	1	243.29	243.29	
179	01B100	153、儿保康屋面复太阳能漏水维修 1. 更换太阳能传感器1套、检查屋面漏水点、清理屋面积水用零工1个。	项	1	1083.98	1083.98	
180	01B101	154、传染科三楼维修窗户 1. 维修窗户2扇	扇	2	60.00	120.00	
181	01B102	155、传染科三楼南北吊顶内漏水维修 1. 拆除安装600*600矿物棉吊顶6片；	m2	2.16	48.64	105.06	
182	01B225	155、传染科三楼南北吊顶内漏水更换三通等 1. 关停水排水、送水1次 、更换直径25PPR三通1只、直接2只。	项	1	252.77	252.77	
183	01B103	156、传染科二楼休息室维修把手 1. 维修把手1次	套	1	50.00	50.00	
184	01B104	157、病房楼五楼西更换治疗床带刹车轮 1. 更换治疗床带刹车轮2只	套	2	300.00	600.00	
185	01B226	157、病房楼五楼西更换抽屉锁 1. 更换抽屉锁1只	个	1	41.51	41.51	
本页小计						9073.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 12 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
201	01B117	170、发热门诊更换感应水龙头五号电池 1. 发热门诊更换感应水龙头五号电池4节	节	4	5.00	20.00	
202	01B118	171设备科库房安装遮光窗帘 1. 设备科库房安装遮光窗帘6米、罗马杆2.9米、罗马杆支架3只。	m	2.9	92.77	269.03	
203	01B119	172. 病房楼安装网线 1. 一楼东吊顶上面安装超六类网线21米、水晶头2只、30mm线槽板3米、墙面打孔2个、拆安300*1200铝扣板吊顶8片； 2、五楼西吊顶上面安装超六类网线14米、30mm线槽板3米、墙面打孔2个、拆安300*1200铝扣板吊顶6片、水晶头2只； 3、重症监护室安装超六类网线14米、水晶头2只、30mm线槽板8米、墙面打孔2个、拆安600*600铝扣板吊顶4片。	项	1	2243.63	2243.63	
204	01B120	173、设备科三楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	321.34	321.34	
205	01B121	174、精神科三区焊接维修连椅 1. 焊接维修连椅用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
206	01B122	175、发热门诊洗手池下面漏水维修 1. 更换铜镀铬三角阀1只。拆除安装600*600矿物棉吊顶2片。	项	1	93.61	93.61	
207	01B123	176、传染科二楼盥洗间排水管堵塞用输送机疏通 1. 传染科二楼盥洗间排水管堵塞用输送机疏通1次	项	1	320.00	320.00	
208	01B124	177、心内西值班室更换厨子锁 1. 心内西值班室更换厨子锁2只	个	2	41.52	83.04	
209	01B125	178、结核科设备库房更换执手门铜锁芯 1. 结核科设备库房更换执手门铜锁芯1只。	个	1	141.24	141.24	
210	01B126	179、维修队厕所水管线漏水维修 1. 更换直径20PPR管0.5米、弯头1只、直接1只、25*20直接1只。	项	1	47.51	47.51	
211	01B127	180、办公楼二楼办公室疏通马桶 1. 办公楼二楼办公室疏通马桶1次	次	1	320.00	320.00	
212	01B128	181、急诊医生诊室维修椅子 1. 急诊医生诊室维修椅子用零工1个	工日	1	243.29	243.29	
213	01B129	182、手术室二氧化碳没有气维修 1. 拆安600*600铝扣板吊顶4片、寻找没有气原因用零工2个、顶棚上面更换直径20不锈钢专用开关1只。	项	1	815.03	815.03	
214	01B130	183、精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门） 1. 精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门）；门框加固维修用零工2个。	工日	1	468.95	468.95	
本页小计						5873.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
215	01B230	183、精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门） 1.精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门）；更换执手门锁1套	套	1	231.05	231.05	
216	01B131	184、结核科护士站洗手盆长流水维修 1.结核科护士站洗手盆长流水维修:更换五号电池4节	节	4	5.00	20.00	
217	01B132	185、办公楼二楼办公室更换执手门锁芯 1.换执手门锁芯1只	个	1	141.24	141.24	
218	01B133	186、病房楼三楼西更换直饮水专用水龙头 1.更换直饮水专用水龙头1只	个	1	195.26	195.26	
219	01B134	187、发热门诊更换执手门锁芯 1.更换执手门锁芯1个	个	1	141.24	141.24	
220	01B135	188、门诊中药房水管线漏水、吊顶维修 1.门诊中药房水管线漏水、吊顶维修用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
221	01B136	189、设备科三楼办公室开锁 1.设备科三楼办公室开锁1次、更换执手门锁芯1只。	把	1	261.24	261.24	
222	01B137	190、急诊拆除棉帘并保存 1.急诊拆除棉帘并保存用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
223	01B138	191、门诊三楼耳鼻喉拆装牌子 1.门诊三楼耳鼻喉拆装牌子用零工1个	工日	1	243.29	243.29	
224	01B139	192、结合科三楼安装600*600矿物棉吊顶 1.结合科三楼安装600*600矿物棉吊顶2片	m2	0.72	48.64	35.02	
225	01B140	193、病房大楼四楼大厅北面窗户掉落维修 1.更换断桥铝内倒合页1副、安装断桥铝窗（利旧）1扇。	项	1	300.71	300.71	
226	01B141	194、门诊耳鼻喉更换抽屉锁 1.门诊耳鼻喉更换抽屉锁1只	只	1	41.51	41.51	
227	01B142	195、营养餐厅北面疏通下水道 1.掏挖检查井内油污、粪便等8座、疏通直径300地下排水管线32米	项	1	5306.06	5306.06	
228	01B143	196、八楼西开水炉漏水维修 1.更换开水炉传感器1只。	套	1	845.19	845.19	
229	01B144	197、精神科三楼更换大便铜镀铬大体脚踏阀 1.更换大便铜镀铬大体脚踏阀1只、疏通蹲便器1次	项	1	728.46	728.46	
230	01B145	198、供氧室疏通下水道 1.疏通下水道1次	次	1	320.00	320.00	
231	01B146	199、病房楼普外科轮椅更换内外胎 1.轮椅更换内外胎2套	套	2	180.00	360.00	
本页小计						10143.43	

分部分项工程量清单与计价表

标段:

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
232	01B147	200、急诊安装皮帘 1. 急诊安装皮帘（利旧）用零工2个	工日	2	234.48	468.96	
233	01B148	201、结核科门诊更换铜镀铬脚踏阀 1. 结核科门诊更换铜镀铬脚踏阀1只、大弯头水龙头1只、洗涤池下水洁具1套、80mm长金属软管2根、现场清理水、打扫维修等用零工2个。	项	1	1452.12	1452.12	
234	01B149	202、结核科门诊更换定位闭门器 1. 结核科门诊更换定位闭门器1套	套	1	318.65	318.65	
235	01B150	203、神经外科开水炉不出水维修 1. 更换开水炉传感器1只。	套	1	840.69	840.69	
236	01B151	204、检验科走廊吊顶内管线漏水维修 1. 拆装600*600铝扣板吊顶4片、更换直径70PPR管0.6米、管箍1只、三通1只、热熔PPR铜活接1只。	项	1	557.68	557.68	
237	01B152	205、营养餐厅二楼卫生间维修钛合金门 1. 营养餐厅二楼卫生间维修钛合金门用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
238	01B153	206、门诊二楼手术室外维修瓷砖 1. 凿除800*800已坏瓷砖、砣、干硬化水泥砂浆铺设800*800瓷砖1块、垃圾清理外运。	项	1	249.68	249.68	
239	01B154	207、八楼西盥洗间吊顶维修 1. 加固安装600*600铝扣板吊顶4片	m2	1.44	129.45	186.41	
240	01B155	208、营养餐厅一楼西安安装定位闭门器 1. 营养餐厅一楼西安安装定位闭门器3只	只	3	318.65	955.95	
241	01B156	209、病房楼儿科维修床挡 1. 病房楼儿科维修床挡1次、安装镀铬12钩挂衣钩1只	项	1	388.80	388.80	
242	01B157	210、B超七室更换面盆铜镀铬脚踏阀 1. 更换面盆铜镀铬脚踏阀1只	个	1	408.46	408.46	
243	01B158	211、九楼手术室顶棚排水管漏水维修 1. 项内更换直径110PVC管1.1米、三通1只、管箍1只。	项	1	207.83	207.83	
244	01B159	212、结核科西区33床更换铜镀铬面盆角阀 1. 更换铜镀铬面盆角阀1只	个	1	58.59	58.59	
245	01B160	213、发热门诊南北走廊消防管线漏水维修 1. 更换直径160沟槽三通管件1只、拆安600*600矿物棉吊顶4片。	项	1.44	187.16	269.51	
246	01B161	214、办公楼四楼男卫生间洗手盆更换下水洁具 1. 洗手盆更换下水洁具1套	套	1	112.70	112.70	
247	01B162	215、门诊胃镜室大门更换定位闭门器 1. 大门更换定位闭门器1只	只	1	336.57	336.57	
本页小计						7299.18	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
248	01B163	216、病房楼一楼东维修门禁 1. 检查维修门禁系统用零工3个、拆安300*1200铝扣板吊顶2片。	项	1	748.43	748.43	
249	01B164	217、儿科活动室维修康复器具 1. 儿科活动室维修康复器具用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
250	01B165	218、办公楼南面新路面安装锥形标 1. 办公楼南面新路面安装锥形标（利旧）12只	个	12	99.27	1191.24	
251	01B166	219、血液透析室安装微孔磁吸蚊蝇帘 1. 血液透析室安装微孔磁吸蚊蝇帘1.4*2.03=平方米	m2	2.84	450.00	1278.00	
252	01B167	220、病房楼儿科安装塑料袋封口加热片（ 1. 病房楼儿科安装塑料袋封口加热片（甲供）1只	只	1	160.00	160.00	
253	01B168	221、办公楼一楼女厕隔断掉落维修 1. 安装厕所隔断门专用合页2只、安装隔断门（利旧）1扇。	项	1	257.54	257.54	
254	01B169	222、传染科二楼女卫生间顶棚内排污管漏水维修 1. 拆安300*300铝扣板吊顶6片、拆除更换直径110PVC管0.4米、三通1只、直接1只。	项	1	443.28	443.28	
255	01B170	223、门诊骨科二室洗手盆排水堵塞疏通 1. 门诊骨科二室洗手盆排水堵塞疏通1次	次	1	320.00	320.00	
256	01B171	224、总配电室地沟盖板掀盖 1. 总配电室地沟盖板掀盖用零工1个	工日	1	243.29	243.29	
257	01B172	225、办公楼三楼会议室维修窗帘 1. 安装铝合金罗马杆托架2只、罗马杆（利旧）2.8米、窗帘（利旧）5.6米、窗帘挂钩12只。	项	1	423.29	423.29	
258	01B173	226、病房楼骨科更换带刹车推药车轮子 1. 病房楼骨科更换带刹车推药车轮子2只	套	2	300.00	600.00	
259	01B174	227、介入室维修门禁 1. 介入室维修门禁用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
260	01B175	228、办公楼一楼女厕隔断加固维修 1. 办公楼一楼女厕隔断加固维修用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
261	01B176	229、病房楼普外科疏通拖布池排水 1. 病房楼普外科疏通拖布池排水1次	次	1	320.00	320.00	
262	01B177	230、精神科三楼更换门把手 1. 精神科三楼更换门把手1只、维修木门1樘	项	1	216.34	216.34	
263	01B178	231、精神科二楼医生办公室更换执手门锁 1. 精神科二楼医生办公室更换执手门锁1套	套	1	270.84	270.84	
本页小计						8175.28	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
264	01B179	232、传染科化验室顶棚内漏水维修 1. 更换直径110*75PVC三通1只、直径75存水弯1只、110PVC管0.6米、顶棚内维修难度增加0.5工日。	项	1	303.91	303.91	
265	01B180	233、职工餐厅二楼会议桌维修加固 1. 职工餐厅二楼会议桌维修加固用零工1个	工日	1	243.29	243.29	
266	01B181	234、病房楼老年科更换门牌、安装提示牌（ 1. 病房楼老年科更换门牌、安装提示牌（利旧）用零工1个、维修断桥铝窗户1扇。	项	1	503.29	503.29	
267	01B182	235、精神科门诊杂物间修门 1. 用铝塑板加固维修门、门框1樘	樘	1	360.00	360.00	
268	01B183	236、病房楼七楼西大厅调试维修断桥铝窗扇 1. 病房楼七楼西大厅调试维修断桥铝窗扇1次	扇	2	260.00	520.00	
269	01B184	237、病房楼一楼西护士站调试维修断桥铝窗扇 1. 病房楼一楼西护士站调试维修断桥铝窗扇1次	扇	2	260.00	520.00	
270	01B185	238、精神科三楼餐厅洗碗池水管爆裂维修 1. 更换直径20PPR管1.2米、内丝三通2只、直管0.3米、铜镀铬水嘴2只。	项	1	476.12	476.12	
271	01B186	239、B超室热水器不出水、清理水垢维修 1. B超室热水器不出水、清理水垢维修用零工2个	工日	2	243.29	486.58	
272	01B187	240、传染科二楼更换感应水龙头五号电池 1. 传染科二楼更换感应水龙头五号电池4节	节	4	5.00	20.00	
273	01B188	241、门诊中药房屋面漏水巡查、焊接维修连椅 1. 门诊中药房屋面漏水巡查、焊接维修连椅用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
274	01B189	242、精神科室外公厕小便池用输送机疏通 1. 精神科室外公厕小便池用输送机疏通1次	次	1	320.00	320.00	
275	01B190	243、儿保康复更换执手门铜锁芯 1. 儿保康复更换执手门铜锁芯1只、修门1樘	项	1	321.24	321.24	
276	01B191	244、病房楼四楼东维修床摇把 1. 病房楼四楼东维修床摇把1次。	次	1	260.00	260.00	
本页小计						5064.3	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
277	01B192	245、精神科五楼水嘴断在墙内、水管线老化断裂维修 1. 人工凿瓷砖墙面0.4*0.25寻找水管线后恢复、更换铜镀铬水嘴1只、更换直径20PPR管0.3米、内丝弯头1只。	项	1	166.20	166.20	
278	01B193	246、急诊男厕漏水维修 1. 拆安300*300铝扣板吊顶4片、更换直径110PVC管0.8米、带检查口三通1只、管箍1只。	项	1	235.52	235.52	
279	01B194	247、急诊被服间漏水维修 1. 用堵漏王封堵漏水点3处、拆安600*600铝扣板吊顶4片	项	1	1026.42	1026.42	
280	01B195	248、病房楼心内科更换带刹车床轮 1. 病房楼心内科更换带刹车床轮2只	项	1	300.00	300.00	
281	01B196	249、学生公寓一号楼二楼安装超六类网线 1. 安装超六类网线218米、水晶头 24只、墙面打孔9个、安装30线槽板48米、50线槽板20米。更换断桥铝门锁1套。把所有房间的床拆开、椅子、床头柜、打扫卫生搬运到一个房间、安装窗帘（利旧）等用零工11个。	项	1	6447.10	6447.10	
282	01B197	250、病房楼七楼西更换轮椅内外胎 1. 病房楼七楼西更换轮椅内外胎2套	套	2	180.00	360.00	
283	01B198	251、肿瘤科更换铝合金伸缩型输液杆 1. 肿瘤科更换铝合金伸缩型输液杆2只	只	2	626.65	1253.30	
284	01B199	252、营养餐厅北面与血透之间用彩钢板封堵 1. 彩钢板：2*3.6=平方米、25*25镀锌方管2*10*3.6*3=米、安装直径12加长膨胀螺栓3只。清理地面油污用零工1个。	项	1	2109.85	2109.85	
285	01B200	253、新传染科液氧站开锁、更换防盗门锁 1. 新传染科液氧站开锁、更换防盗门锁1套、割围挡膨胀螺栓等用零工1个。	项	1	684.63	684.63	
286	01B201	254、病房楼康复科、康复扶梯一部分搬运至五楼 1. 病房楼康复科、康复扶梯一部分搬运至五楼、另一部分搬运至车队仓库用零工2个、电动三轮车0.5台班。	项	1	572.94	572.94	
287	01B202	255、病房楼骨科维修断桥铝窗扇 1. 病房楼骨科维修断桥铝窗扇1次、更换断桥铝内倒合页1副。更换厨子铰链合页1副、开水炉更换传感器1只。	项	1	1341.44	1341.44	
288	01B203	256、血透北面掏挖检查井内油污 1. 血透北面掏挖检查井内油污4座、疏通地下排水管12米、垃圾清理外运。	项	1	2588.21	2588.21	
本页小计						17085.61	

分部分项工程量清单与计价表

标段:

第 19 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
299	01B210	259-5、档案楼三楼维修改造-5 1. 拆除木地板5.45*5.7=平方米、拆除塑胶地板2.9*5.45*2间=平方米、垃圾清理外运。	m2	31.61	32.92	1040.60	
300	01B242	259-5、档案楼三楼维修改造-5 1. 铺设4mm通透型塑胶地板28*1.7+2.8*5.9*3+5.75*7.5*2+5.45*2.9*3+5.45*5.7+3*0.4=平方米、压角条3米。	m2	263.09	281.32	74012.48	
301	01B243	259-5、档案楼三楼维修改造-5 1. 倒运家具、把塑胶地板搬运至三楼、地面找平用零工9个。	工日	9	234.48	2110.32	
302	01B211	259-6、档案楼三楼维修改造-6 房间内安装超六类网线38米、水晶头16只、房间内外整理线路用零工等用零工3个	m	38	14.42	547.96	
303	01B241	259-6、档案楼三楼维修改造-6 房间内安装超六类网线38米、水晶头16只、房间内外整理线路用零工等用零工3个	工日	3	243.29	729.87	
304	01B212	259-7-8、档案楼三楼维修改造零工 1. 空调、吊扇上面擦玻璃、打扫卫生用零工12个。房间内挂窗帘用零工3个。	工日	15	234.48	3517.20	
305	01B239	259-7-8、档案楼三楼维修改造吊风扇 1. 安装直径1.2米吊扇1套。	台	1	270.23	270.23	
306	01B240	259-7-8、档案楼三楼维修改造-7-8 1. 安装折叠式磁吸皮帘1.9*2.5=平方米、镀锌折叠件1.9米。	m2	4.75	510.00	2422.50	
307	01B213	259-9、档案楼三楼维修改造-9 1. 外平台清理屋面垃圾用零工2个、从车队仓库搬运塑料草坪至三楼外平台并铺设（甲供）：5.8*12+2.8*2.8=平方米、室外楼梯间外清理树枝垃圾等并运走；用零工4个	工日	6	234.48	1406.88	
308	01B238	259-9、档案楼三楼维修改造-9 1. 从车队仓库搬运塑料草坪至三楼外平台并铺设（甲供）：5.8*12+2.8*2.8=平方米、电动三轮车1台班、室外楼梯间外清理树枝垃圾等并运走；电动三轮车1台班	台班	2	2531.17	5062.34	
309	01B214	259-10-11、档案楼三楼维修改造零工 1. 门口处地面砖找补维修肯德基门用零工2个。十一、房间内挂窗帘用零工3个。	工日	5	234.48	1172.40	
310	01B237	259-10-11、档案楼三楼维修改造 1. 一楼门厅内外找补乳胶漆：拆除伸缩缝木板后用发泡剂填缝2.1米。铲除起鼓返碱墙面、用抗裂砂浆找平：2.1*1.3+3*1.1=平方米。满刮腻子刷乳胶漆2.1*4.5+3*1.3+4.5*0.6=平方米、垃圾清理外运。室外铲除起鼓返碱墙面找平后刷室外乳胶漆：4.8*0.3=平方米。	m2	17.49	75.24	1315.95	
本页小计						93608.73	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段:

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
311	01B236	259-10-11、档案楼三楼维修改造 1. 一楼门厅内外找补乳胶漆：拆除伸缩缝木板后用发泡剂填缝2.1米。铲除起鼓返碱墙面、用抗裂砂浆找平：2.1*1.3+3*1.1=平方米。 室外铲除起鼓返碱墙面找平后刷室外乳胶漆：4.8*0.3=平方米。	m2	7.47	135.58	1012.78	
本页小计						1012.78	
合 计						397763.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	1更换洗手盆软管 1. 更换洗手盆金属软管1根	根		20.64	64.14	0.21	20.64	17.95	102.94
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	1	20.64	4.14	0.21			
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
2	03B055	1更换水嘴 1. 更换洗手盆铜镀铬水嘴1只	个		18.99	65.83		18.99	16.52	101.34
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	Z03000113@4	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		65.65				
		材料费中：暂估价合计								
3	03B002	2、B超7室维修窗户 1. 更换断桥铝窗合页1副、拆安断桥铝窗1扇	项		4.42	312.6		4.42	3.84	320.86
	补子目29	调试安装断桥铝窗	扇	1		180				
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.42	132.6				
		材料费中：暂估价合计								
4	03B003	3病房楼四楼热水器不出热水维修 1. 维修调试开水炉用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
5	03B004	4手术室电动门维修 1. 维修调试电动感应门用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
6	03B005	5发热转运车更换轮胎气门针仪表盘罩 1. 更换气门针4只、仪表罩1块	项			1840				1840
	补充材料004	发热转运车更换气门针	个	4		240				
	补充主材009	发热转运车更换仪表盘罩	块	1		1600				
		材料费中：暂估价合计								
7	03B006	6病房楼一楼东11号病房水管线流水声隔音处理 1. 直径159钢管用自粘式橡塑管保温隔音:3米	m		50.23	85.22		50.23	43.7	179.15
	借12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外	m3	0.0649	50.23	18.58				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 2 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		径≤Φ325								
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.0673		66.63				
		材料费中：暂估价合计								
8	03B007	7病房楼六楼东安装展示牌 1. 安装展示牌等用零工1个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
9	03B008	8病房楼产房更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	套		13.63	25.5		13.63	11.86	50.99
	借15-1-20 换	玻璃柜 锁（厨子锁） 含拆除	10个	0.1	13.63	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
10	03B009	9学生公寓三号楼女厕所 堵塞疏通 1. 用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
11	03B010	10乳腺门诊维修连椅 1. 拉回焊接维修连椅用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
12	03B011	11门诊中医科女厕所疏 通排水管 1. 输送机疏通拖布池地漏1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
13	03B012	12营养餐厅北面疏通排 水管 1. 掏挖检查井内淤泥14座、疏通地下排水管54米；	座		453.84			269.46	234.43	688.27
	借01-8-159	疏通下水	m	3.8571	70.89					
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	1	382.95					
		材料费中：暂估价合计								
14	03B056	12安装污水管 1. 人工挖沟9*0.5*0.7=立方米、安装直径250螺	m		293.04	2253.13		293.04	254.94	2801.11

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 3 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		纹污水连接管9米；								
	01-2-1	人工挖沟槽土方（挖深≤2m）普通土	10m3	0.315	147.07					
	借6-2-240	塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径≤250mm	100m	0.09	145.97	1.86				
	Z02000015@1	橡胶圈管外径250mm	个	1.5453		54.09				
	Z17000267@1	直径250螺纹污水连接管管外径250mm	m	9.1549		2197.19				
		材料费中：暂估价合计								
15	03B057	12检查井 1. 人工挖检查井直径1.1米、深0.6米、砖砌直径800检查井1座、安装直径800树脂检查井盖1套	座		770.71	1354	20.25	770.71	670.52	2815.48
	01-2-1	人工挖沟槽土方（挖深≤2m）普通土	10m3	0.0923	43.1					
	借16-6-71	圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 无地下水 1.1m深	座	1	727.61	1354	20.25			
		材料费中：暂估价合计								
16	03B013	13急诊二楼门锁打不开维修 1. 更换执手门锁1套	套		67.69	151.5		67.69	58.89	278.08
	01-14-152 换	门五金 执手锁（含拆除）	10个	0.1	67.69	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
17	03B014	14精神科五楼维修电视 1. 调试电视1次	次			300				300
	补子目44	调试电视1次	次	1						
	BCZCF7	调试电视1次	次	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
18	03B015	15病房楼五楼西女厕坐便器疏通 1. 坐便器疏通1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
19	03B016	16核算实验室仓库更换门锁 1. 更换铝合金门锁1套，L形还是球形？	套		44.59	131.3		44.59	38.79	214.68
	借15-9-22	门扇五金配件安装断桥铝门锁安装	10个	0.1	44.59	131.3				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 4 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
20	03B017	17调试门禁 1. 调试门禁系统用零工2个；	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
21	03B058	17 窗户维修 1. 维修断桥铝窗户3扇	扇			260				260
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
22	03B018	18病房楼三楼东护士站 洗手盆堵塞疏通 1. 疏通洗手盆排水1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
23	03B019	19放疗科更换闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	套		30.5	282.8		30.5	26.54	339.84
	01-14-169 R*1.5	门五金 闭门器 明装人工*1.5（含拆除）	10个	0.1	30.5	282.8				
		材料费中：暂估价合计								
24	03B020	20老传染科外墙瓷砖脱落清理、检查四周脱落点 1. 清理脱落墙面瓷砖、巡查墙面有无起鼓脱落现象用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
25	03B021	21精神科四楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		67.69	202		67.69	58.89	328.58
	01-14-152 R*1.5	门五金 执手锁（防盗门锁）含拆除人工*1.5	10个	0.1	67.69	202				
		材料费中：暂估价合计								
26	03B022	22办公室搬运厨子及资料至406房间 1. 搬运厨柜、资料等用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
27	03B023	23 更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		67.69	202		67.69	58.89	328.58
	01-14-152 换	门五金 执手锁（防盗门	10个	0.1	67.69	202				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 5 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		锁) 含拆除								
		材料费中：暂估价合计								
28	03B059	23维修队办公室玻璃贴膜 1. 粘贴静电式玻璃膜;1.7*1.45+0.9*0.45=平方米	m2		17.55	99.33		17.55	15.27	132.15
	01-13-187	墙面 金属壁纸	10m2	0.1	17.55	99.33				
		材料费中：暂估价合计								
29	03B060	23从车队仓库搬运办公桌并组装 1. 更换防盗门锁1套、粘贴静电式玻璃膜; 2、把原来办公桌运走、从车队搬运办公桌并组装用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
30	03B024	24维修队东办公室搬运仓库内物品至车队仓库、维修窗户 1. 搬运物品、维修窗户用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
31	03B025	25精神科四区更换大便脚踏阀、防盗门锁 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀2只	个		17.34	383.84		9.55	8.31	409.49
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
32	03B054	25精神科四区更换大便脚踏阀、防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		45.12	202		45.12	39.26	286.38
	01-14-152	门五金 执手锁(防盗门锁) 含拆除	10个	0.1	45.12	202				
		材料费中：暂估价合计								
33	03B026	26急诊抢救室更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	套		13.63	25.5		13.63	11.86	50.99
	借15-1-20 换	玻璃柜 锁(厨子锁)	10个	0.1	13.63	25.5				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 6 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		含拆除								
		材料费中：暂估价合计								
34	03B027	27B超七室洗手盆疏通排水 管 1. 疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@1	用疏通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
35	03B028	28高压氧北门维修管线、 水表 1. 更换直径50水表1只 挖土方1*1*0.9=0.9立方 米、安装直径40pvcu伸 缩节1只、维修完水管线 后回复土方	个		203.87	262.46	1.1	203.87	177.37	644.8
	02-1-95	水表、温度计、压力计、 水位计拆除 螺纹水表 拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1	32.2	0.53				
	借10-5-292 换	普通水表安装(螺纹连接) ≤DN50 人工*1.5, 机 械*1.5	个	1	82.57	28.7	1.1			
	借8-2-399	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤40mm	10个	0.1	6.9	0.23				
	01-2-1	人工挖沟槽土方(挖深 ≤2m) 普通土	10m3	0.09	42.02					
	01-2-52	夯填土 沟槽、基坑	10m3	0.09	40.18					
	Z18000161@2	直径40pvcu伸缩节管外 径40mm	个	1		3				
	Z24000003@1	螺纹水表DN50DN50	个	1		230				
		材料费中：暂估价合计								
36	03B029	29放射科一楼女厕更换 拖布池水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只	个		18.99	65.83		18.99	16.52	101.34
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	Z03000113@4	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		65.65				
		材料费中：暂估价合计								
37	03B030	30病房楼一楼东更换门 锁 1. 更换执手门锁1套	套		67.69	151.5		67.69	58.89	278.08
	01-14-152 换	门五金 执手锁 (含 拆除)	10个	0.1	67.69	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
38	03B031	31维修脚踏阀	个		17.34	383.84		9.55	8.31	409.49

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 7 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 二楼厕所更换铜镀铬大便脚踏阀3只								
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
39	03B061	31病房楼一楼东男厕所屋顶漏水维修 1. 一楼拆除300*300铝扣板已坏吊顶、新安装轻钢龙骨铝扣板吊顶:0.3*8=平方米、利旧12片	m2		10.02	103.7		10.02	8.72	122.44
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.031	2.07					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
40	03B032	32康复科男厕屋顶漏水维修 1. 二楼厕所更换铜镀铬大便脚踏阀1只	个		17.34	383.84		9.55	8.31	409.49
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
41	03B033	33办公楼北面信息科外机内清理树枝杂草等 1. 清理树枝杂草等用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
42	03B034	34维修队后院清理死树、杂草等 1. 清理死树、树枝杂草等用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
43	03B035	35病房楼北门拆除棉帘	工日		133			133	115.71	248.71

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 8 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		安装皮帘 1. 拆除棉帘并保存、安装皮帘（利旧）用零工3个								
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
44	03B036	36拆安铝扣板吊顶 1. 拆安铝扣板吊顶寻找漏水点（原因是五楼小便池堵塞漏水）：0.3*6片	m2		14.61	103.7		14.61	12.72	131.03
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.65					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
45	03B062	36疏通排水管道 1. 五楼小便池堵塞漏水维修：用输送机疏通排水管道1次。	次			320				320
	补充主材001@1	用输通机疏通排水管道	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
46	03B063	36拆除安装立式小便池 1. 五楼小便池堵塞漏水维修：拆除安装立式小便池1套	套		103.02	390.57		103.02	89.63	583.22
	02-1-114	立式小便器拆除	10组	0.1	28.08	0.46				
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	74.94	26.51				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
47	03B037	37手术室电动门维修 1. 维修调试电动感应门用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
48	03B038	38更换输液杆 1. 泌尿科更换铝合金伸缩型输液杆1根	根		141.75	375.08	1.67	141.75	123.32	641.82
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	141.75	15.08	1.67			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 9 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
49	03B064	38拆安小便池 1. 泌尿科拆除安装立式小便池1套	套		78.04	390.57		78.04	67.89	536.5
	02-1-114	立式小便器拆除	10组	0.1	28.08	0.46				
	借10-6-48	落地式小便器安装 埋入式感应开关	10套	0.1	49.96	26.51				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
50	03B065	38 疏通排水管 1. 泌尿科用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
51	03B039	39更换滑轨 1. 病房楼四楼：更换办公桌滑轨2副	副		5.72	80.8		5.72	4.98	91.5
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.72	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
52	03B066	39更换刹车轮 1. 病房楼四楼：更换输液车带刹车轮子1个	个			300				300
	补充材料001	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
53	03B067	39更换铜镀铬大便脚踏阀 1. 病房楼四楼：女卫生间漏水是由于五楼大便脚踏阀漏水原因：更换铜镀铬大便脚踏阀1只	个		17.34	383.84		9.55	8.31	409.49
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
54	03B040	40传染科太阳能管爆裂更换 1. 关停水送水更换58*1800太阳能管1只	根			250				250

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 10 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补子目43	更换太阳能管（58*1800）	根	1						
	BCZCF6	更换太阳能管（58*1800）	根	1		250				
		材料费中：暂估价合计								
55	03B041	41病房楼五楼东卫生间储物间铝合金门维修 1. 维修调试铝合金门用零工1个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
56	03B042	42病房楼四楼东护士站更换办公桌滑轨 1. 更换办公桌滑轨2副	副		5.72	80.8		5.72	4.98	91.5
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.72	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
57	03B043	43病房楼儿科维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次	樘			260				260
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
58	03B044	44传染科三楼屋面漏水维修 1. 染科三楼屋面漏水维修	m2		18.23	39.27		18.23	15.86	73.36
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	0.0784	10.43					
	01-7-77 R*1.2	改性沥青卷材屋面 防水层的立墙高度>0.5m 人工*1.2	10m2	0.1	7.8	39.27				
		材料费中：暂估价合计								
59	03B045	45更换门锁 1. 传染科三楼更换铜制锁芯1只	个		44.59	131.3		44.59	38.79	214.68
	借15-9-22	门扇五金配件安装 铜锁芯安装	10个	0.1	44.59	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
60	03B068	45零工 1. 传染科三楼维修桌椅用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
61	03B069	45洗衣机水管 1. 传染科三楼安装洗衣机排水管2米*2	m			45				45

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 11 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补充主材010	洗衣机水管加长	m	1		45				
		材料费中：暂估价合计								
62	03B046	46门诊大厅维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次	樘			260				260
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
63	03B047	47精神科五楼安装防盗门插销 1. 安装焊接大插销3只	个		3.03	51.37		3.03	2.64	57.04
	借15-1-25	木橱柜五金件安装 焊接大插销	10个	0.1	3.03	51.37				
		材料费中：暂估价合计								
64	03B048	48儿保康复中医科室更换门锁芯、配钥匙 1. 更换铜制锁芯1只、配钥匙5把	个		5.64	211.1		5.64	4.9	221.64
	借15-9-25	门扇五金配件安装 铜制锁芯安装	10个	0.1	5.64	111.1				
	补子目4	配钥匙	把	5		100				
		材料费中：暂估价合计								
65	03B049	49手术室二号门自动门维修 1. 维修调试自动感应门用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
66	03B050	50 拆除安装立式小便池 1. 病房楼六楼东拆除安装立式小便池1套	组		103.02	390.57		103.02	89.63	583.22
	02-1-114	立式小便器拆除	10组	0.1	28.08	0.46				
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	74.94	26.51				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
67	03B070	50小便池疏通 1. 病房楼六楼东用输送机疏通排水管1次。	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
68	03B051	51病房楼心内西维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1次、更换下合页1只	个		6.63	392.6		6.63	5.77	405

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 12 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
	01-9-26 换	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	6.63	132.6				
		材料费中：暂估价合计								
69	03B052	52巡查病房楼、门诊漏水 巡查病房楼、门诊漏水处用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
70	03B053	53精神科三楼达门把手 维修 安装门把手1副	项		12.53	81.6		12.53	10.9	105.03
	01-9-27 换	金属门窗拆卸更换 门把手	10只	0.1	12.53	81.6				
		材料费中：暂估价合计								
71	01B001	54病房楼四楼西维修床挡 1. 病房楼四楼西维修床挡1次	处			260				260
	补充材料012	修病床挡	个	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
72	01B002	55办公楼403房间窗帘掉落安装 1. 更换窗帘吊滑轮18个	个			5				5
	补充材料002	窗帘滑轮	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
73	01B003	56办公楼二楼会议室维修椅子 1. 办公楼二楼会议室维修椅子用零工2个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
74	01B004	57发热门诊一楼西坐便器疏通 1. 输送机疏通蹲便器1次	次			320				320
	补充主材001@1	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
75	01B005	58结核科医生值班室洗手盆堵塞疏通 1. 结核科医生值班室洗手盆堵塞疏通1次	次			320				320
	补充主材	用输通机疏通排水管	次	1		320				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 13 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	001@1									
		材料费中：暂估价合计								
76	01B006	59清水泵房更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		67.69	202		67.69	51.65	321.34
	01-14-152 换	门五金 执手锁（防盗门锁） 含拆除	10个	0.1	67.69	202				
		材料费中：暂估价合计								
77	01B215	60精神科院内掏挖井内淤泥 1. 掏挖检查井内淤泥4座。	座		423.16	614	0.72	267.59	204.18	1242.06
	借16-4-11 R*1.5	混凝土井盖安装（带座） 含拆除 人工*1.5	10套	0.1	40.21	614	0.72			
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	1	382.95					
		材料费中：暂估价合计								
78	01B008	61血液透析室安装600*600铝扣板吊顶 1. 血液透析室安装600*600铝扣板吊顶4片	m2		14.61	103.7		14.61	11.14	129.45
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.65					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
79	01B009	62 更换马桶进水器 1. 办公楼办公室更换马桶进水器1套	套		29.25	121.73		29.25	22.32	173.3
	02-1-140	一般排水配件拆除（马桶进水器）	10套	0.1	29.25	0.53				
	Z88003789@2	马桶进水器铜	套	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计								
80	01B217	62更换热水器开关 1. 办公楼办公室更换热水器开关1只	个		34.06	384.15		34.06	25.99	444.2
	02-1-139 换	水龙头 冷热水拆除	10个	0.1	34.06	0.35				
	Z88003795@2	热水器开关	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
81	01B216	62安装镜子 1. 办公楼办公室安装镜子1副	套			360				360
	补充主材013	镜子	副	1		360				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 14 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
82	01B010	63 换厨子锁 1. 病房楼六楼东更衣室换厨子锁3把、厨子锁配钥匙2把；	把		9.08	25.5		9.08	6.93	41.51
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.1	9.08	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
83	01B218	63更换刹车轮 1. 病房楼六楼东更换治疗车带刹车轮子1个。	个			300				300
	补充材料011	更换刹车病床轮子	个	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
84	01B219	63病房楼六楼东更衣室换厨子锁 1. 病房楼六楼东厨子锁配钥匙2把；科室配钥匙18把	把			5				5
	补子目4	配钥匙-橱子	把	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
85	01B011	64核酸采集点南门更换肯德基门锁 1. 核酸采集点南门更换肯德基门锁1把	套		66.89	282.8		66.89	51.03	400.72
	借15-9-22 R*1.5	门扇五金配件安装 肯德基门锁安装 人工*1.5（含拆除）	10个	0.1	66.89	282.8				
		材料费中：暂估价合计								
86	01B012	65手术室进户门更换门禁按钮开关 1. 手术室进户门更换门禁按钮开关1个	套		12.81	123.08		12.81	9.78	145.67
	借4-14-351 换	跷板暗开关(单控) 单联 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	12.81	0.68				
	Z26000011@1	门禁按钮开关单联	只	1.02		122.4				
		材料费中：暂估价合计								
87	01B013	66六楼东男厕所小便池疏通 1. 六楼东男厕所小便池疏通:拆安立式陶瓷小便池1套。安装直径75PVC三通带检查口1只、管箍1只、直管0.3米。	项		118.99	432.43	0.06	118.99	90.79	642.27
	02-1-114	立式小便器拆除	10组	0.1	28.08	0.46				
	借10-6-48	落地式小便器安装 埋入	10套	0.1	49.96	26.51				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 15 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		式感应开关								
	借10-1-366	室内塑料排水管(粘接) ≤dn75	10m	0.03	6.93	0.13				
	借8-2-401	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤75mm	10个	0.2	34.02	1.91	0.06			
	Z17000295@2	硬聚氯乙烯(UPVC)实 壁塑料排水管DN75 φ75 ×2.3	m	0.2932		2.26				
	Z18000161@3	硬聚氯乙烯(UPVC)塑 料给排水管件正三通 φ75	个	2		37.56				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
88	01B221	66零工 1.六楼东男厕所小便池 疏通:割开直径75PVC排 水管疏通管内垃圾用零 工3个;	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
89	01B220	66拆安铝扣板吊顶 1.六楼东男厕所小便池 疏通:拆除安装五楼铝扣 板吊顶6片;	m2		12.12			12.12	9.25	21.37
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金 属面 天棚只拆除面层 ,保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	4.16					
	01-12-61 换	天棚金属面层 铝合金方 板 浮搁式	10m2	0.1	7.96					
		材料费中：暂估价合计								
90	01B014	67 间更换花洒喷头 1.职工公寓三单元301房 间更换花洒喷头1个	个		3.51	232.57		3.51	2.68	238.76
	02-1-142	活络莲蓬头拆除	10个	0.1	3.51	0.18				
	Z03000097@1	花洒	个	1.01		232.39				
		材料费中：暂估价合计								
91	01B015	68病房楼六楼东蹲便器 疏通 1.病房楼六楼东蹲便器 疏通:拆除安装五楼铝扣 板吊顶6片;	m2		12.12	103.7		12.12	9.25	125.07
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金 属面 天棚只拆除面层 ,保留原有龙骨 人工*0.5	10m2	0.1	4.16					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 16 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
92	01B223	68零工 1. 病房楼六楼东蹲便器疏通:割开直径110PVC排水管疏通管内垃圾（绷带、棉纱等）用零工3个；	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
93	01B222	68病房楼六楼东蹲便器疏通 1. 病房楼六楼东蹲便器疏通:安装直径PVC三通带检查口1只、管箍1只、直管0.5米。	套		45.57	43.45	0.06	45.57	34.77	123.85
	借10-1-366	室内塑料排水管(粘接) ≤dn75	10m	0.05	11.55	0.21				
	借8-2-401	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤75mm	10个	0.2	34.02	1.91	0.06			
	Z17000295@2	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN75 φ75×2.3	m	0.4887		3.77				
	Z18000161@3	硬聚氯乙烯（UPVC）塑料给水管件正三通φ75	个	2		37.56				
		材料费中：暂估价合计								
94	01B016	69 CT一室维修感应门 1. CT一室维修感应门用零工2个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
95	01B017	70门诊中医科女厕更换大便铜镀铬大体脚踏阀 1. 门诊中医科女厕更换大便铜镀铬大体脚踏阀1只。	个		17.34	383.84		9.55	7.28	408.46
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
96	01B018	71病房楼老年科护士站拆除洗手盆、热水器移位	项		566.8	596.48	1.35	566.8	432.47	1597.1

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 17 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 拆除陶瓷洗手盆1套、脚踏阀1只、金属软管2根、三角阀1只。 2. 封堵直径20PPR管1处、安装5升史密斯热水器（利旧）1套、热熔直径20PPR管:0.3+0.4+0.5+0.7+0.7+0.2+0.2+0.2=米；直径20PPR管件：内丝直接1只、弯头11只、内丝弯头2只、三通1只、铜镀铬角阀2只、内丝活接阀门1只、600长金属软管2根。								
	02-1-123	洗涤盆、化验盆拆除	10组	0.1	40.94	0.46				
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.92	0.31				
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	2	11.84	0.62				
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.92	0.31				
	借10-5-94 换	塑料阀门安装(熔接)≤DN25 人工*0.5,机械*0.5	个	1	4.13	0.15				
	借10-9-81	电热水器安装 立式 RS300型	台	1	333.19	22.66				
	02-1-154	开水炉、热水器、采暖炉拆除	台	1	50.37	0.21				
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	0.32	44.7	0.46	0.04			
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	2	41.28	8.28	0.42			
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.2	14.75	0.26				
	借10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	1	13.76	14.27	0.89			
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02		90.9				
	Z17000265@1	硬聚氯乙烯(UPVC)塑料给水管(承插溶剂粘接)Φ20 PN=1Mpa	m	3.2423		9.31				
	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn20	个	15		300				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	2		120				
	Z19000129@2	DN20内丝活接阀门DN20	个	1.01		25.25				
	Z19000087@1	20PPR管堵DN25	个	1.01		3.03				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 18 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
97	01B019	72 CT一室内防辐射门开关不灵活维修 1. CT一室内防辐射门开关不灵活维修用零工2个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
98	01B020	73门诊中医科女厕更换铜镀铬大体大便脚踏阀 1. 门诊中医科女厕更换铜镀铬大体大便脚踏阀1只	个		17.34	383.84		9.55	7.28	408.46
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
99	01B021	74专家公寓208不上水维修 1. 更换太阳能加热棒1套、电磁阀1只、传感器1只	项		1116.95	1449.12	688.75	1116.95	852.23	4107.05
	借2-11-51	加热棒安装 1t内	台	1	844.32	374.9	625.76			
	借10-5-13	螺纹电磁阀安装≤DN32	个	1	22.02	6.59	0.58			
	借4-5-65 R*1.5	太阳能控制器安装 电压等级≤110V 人工*1.5（含拆除）	台	1	168.04	28.18	56.26			
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5,机械*1.5	支	1	82.57	5.47	6.15			
	Z19000135@1	电磁阀DN32	个	1		353.98				
	补充主材006@1	温度传感器	套	1		460				
	补充主材011@1	加热棒	台	1		220				
		材料费中：暂估价合计								
100	01B022	75病房楼康复科女厕坐便器疏通 1. 拆装坐便器1套，输送机疏通排污管用零工3个。	项		556.44	602		556.44	424.57	1583.01
	02-1-110	坐式大便器拆除	10组	0.1	24.57	0.46				
	借10-6-40 换	坐式大便器安装 连体水箱 人工*1.5,机械*1.5	10套	0.1	117.87	35.94				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 19 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	3	414					
	Z21000061	连体坐便器	个	1.01		565.6				
		材料费中：暂估价合计								
101	01B023	76办公室疏通坐便器 1. 拆装坐便器1套、输送 机疏通排污管用零工2个。	项		379.15	602		379.15	289.29	1270.44
	02-1-110	坐式大便器拆除	10组	0.1	24.57	0.46				
	借10-6-40 R* 1.5, J*1.5	坐式大便器安装 连体水 箱 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	78.58	35.94				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	Z21000061	连体坐便器	个	1.01		565.6				
		材料费中：暂估价合计								
102	01B024	77胃镜室更换铜镀铬大 弯头水龙头 1. 更换铜镀铬大弯头水 龙头1只、600长金属软 管1根。	项		39.63	225.92	0.21	39.63	30.23	295.99
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN2 0	个	1	20.64	4.14	0.21			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	Z03000113@3	加长铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		161.6				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
103	01B025	78病房楼四楼东维修治 疗车 1. 维修治疗车1次。	次			350				350
	补充主材012	维修治疗车	次	1		350				
		材料费中：暂估价合计								
104	01B026	79七楼西护士站更换洗 手盆铜镀铬脚踏阀 1. 更换洗手盆铜镀铬脚 踏阀1只。	个		17.34	383.84		9.55	7.28	408.46
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便 器自闭 冲洗阀	10个 (10 根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@2	洗手盆铜镀铬脚踏阀DN2 5	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
105	01B027	80营养餐厅维修肯德基 门等 1. 拆安加固肯德基门2扇 、地面插销2只	扇		194.89	90.52		194.89	148.7	434.11
	01-9-16	拆卸、修理、安装 金属	10扇	0.1	172.96	8.92				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 20 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		门								
	01-9-30	金属门窗拆卸更换 金属门插销（不锈钢插销）	10个	0.1	21.93	81.6				
		材料费中：暂估价合计								
106	01B028	81检验科微生物室更换洗手盆铜镀铬大弯头水龙头 1. 384检验科微生物室更换洗手盆铜镀铬大弯头水龙头1个	个		18.99	161.78		18.99	14.49	195.26
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	Z03000113@5	铜镀铬大弯头水龙头DN15	个	1.01		161.6				
		材料费中：暂估价合计								
107	01B029	82供氧室北侧公厕维修铝合金门 1. 维修铝合金门2扇	扇			300				300
	补充材料005	维修铝合金门	扇	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
108	01B030	83放射科照相室维修门锁 1. 放射科照相室维修门锁1把	把			160				160
	补充材料006	维修门锁	把	1		160				
		材料费中：暂估价合计								
109	01B031	84康复科护士站更换抽屉滑轨 1. 更换抽屉滑轨2副	副		5.72	80.8		5.72	4.36	90.88
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.72	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
110	01B032	85病房楼四楼东更换铝合金伸缩型输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆2根	根		141.75	375.08	1.67	141.75	108.15	626.65
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	141.75	15.08	1.67			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
111	01B033	86、门诊三楼中医科更换执手门锁 1. 更换执手门锁1把	把		67.69	151.5		67.69	51.65	270.84
	01-14-152 换	门五金 执手锁（含拆除）	10个	0.1	67.69	151.5				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 21 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
112	01B034	87、办公楼三楼女厕疏通蹲便器输送机疏通蹲便器 1. 蹲便器输送机疏通蹲便器1次。	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
113	01B035	88、发热门诊内科诊室疏通地漏 1. 疏通地漏1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
114	01B036	89、病房楼心内科维修餐桌 1. 维修餐桌1次	次			250				250
	补充材料007	维修餐桌	次	1		250				
		材料费中：暂估价合计								
115	01B037	90、B超五室焊接维修床 1. 焊接维修床用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
116	01B038	91、手术室更换洗手盆脚踏阀 1. 拆安陶瓷洗手盆1套、更换铜镀铬洗手盆脚踏阀1只、600长金属软管2根	项		186.07	561.78		178.28	136.02	883.87
	借10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.2	168.73	57.94				
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	Z17000233	金属软管D15	根	2		120				
	Z21000021	洗脸盆	个	2.02						
	ZCA0739@2	洗手盆铜镀铬脚踏阀DN25	个	1.01		383.8				
	补充主材014		个							
	补充主材015		个							
		材料费中：暂估价合计								
117	01B039	92、康复科更换厨子锁 1. 康复科更换厨子锁2把	把		9.09	25.5		9.09	6.93	41.52
	借15-1-20	玻璃柜 锁(厨子锁) 含拆除	10个	0.1	9.09	25.5				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 22 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
118	01B040	93、供氧室更换执手门锁 1. 更换执手门锁1套	把		67.69	151.5		67.69	51.65	270.84
	01-14-152 换	门五金 执手锁 （含拆除）	10个	0.1	67.69	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
119	01B041	94、传染科南面原围挡处割高出地面膨胀螺栓 1. 割高出地面膨胀螺栓用零工3个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
120	01B042	95、办公楼维修调试感应门 1. 维修调试感应门用零工3个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
121	01B043	96、办公楼406、418房间拆安办公桌 1. 办公楼406、418房间拆安办公桌2套、把418房间的资料厨子等搬运至406房间用零工4个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
122	01B044	97、急诊二楼中医科维修橱子门 1. 维修橱子门1扇、更换橱子锁2副	项		27.25	141		27.25	20.79	189.04
	补充材料008	维修橱子门	扇	1		90				
	借15-1-20 R*1.5	玻璃柜 锁（橱子锁）含拆除 人工*1.5	10个	0.2	27.25	51				
		材料费中：暂估价合计								
123	01B045	98、从办公楼搬运厨子桌椅等至车队仓库 1. 从办公楼搬运厨子桌椅等至车队仓库用零工3个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
124	01B046	99、病房楼骨科安装病房门把手 1. 安装病房门把手1副	副		8.36	81.6		8.36	6.38	96.34
	01-9-27	金属门窗拆卸更换 门把	10只	0.1	8.36	81.6				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 23 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		手								
		材料费中：暂估价合计								
125	01B047	100、办公楼108房间刷乳胶漆 1. 办公楼108房间刷乳胶漆：(2.75+5.85)*2*3+2.75*5.85=平方米、保护办公用品用零工2个。	项		1437.81	1208.56	10.87	1437.81	1097.05	3754.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	6.7688	343.85					
	01-13-174	刮腻子 墙面 满刮二遍	10m2	6.7688	311.5	855.5				
	01-13-148	室内乳胶漆二遍 零星项目	10m2	6.7688	481.19	353.06				
	01-1-104	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	10m3	0.044	25.27		10.87			
		材料费中：暂估价合计								
126	01B048	101、传染科总阀门更换 1. 传染科总阀门更换：更换DN100蝶阀1只、水表1只、关停水抽水送水用零工1个	项		368.65	602.84	4.47	368.65	281.28	1257.24
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	02-1-62	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 100	个	1	45.69	0.86				
	02-1-95	水表、温度计、压力计、水位计拆除 螺纹水表拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1	32.2	0.53				
	借10-5-289 换	普通水表安装(螺纹连接)≤DN25 人工*1.5,机械*1.5	个	1	28.9	14.37	0.56			
	借10-5-42 换	法兰阀门安装≤DN100 人工*1.5,机械*1.5	个	1	123.86	27.08	3.91			
	Z19000121@1	涡轮蝶阀D343H-16C DN100	个	1		360				
	Z24000003@2	超声波水表LX C—20	个	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
127	01B049	102、普外科维修病床 1. 维修病床1次	项			260				260
	补子目15	维修病床	次	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
128	01B050	103、急诊二楼更换厨子	项		18.17	51		18.17	13.87	83.04

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 24 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		锁 1. 更换厨子锁2只								
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁） 含拆除	10个	0.2	18.17	51				
		材料费中：暂估价合计								
129	01B051	104、消防检查整改应急灯等 1. 门诊一至三楼消防出口指示灯移位用零工4个；2、病房楼十楼、十一楼安装消防出口指示灯2盏、消防应急照明灯2盏。安装20*15pvc电工阻燃线槽板22米、2.5平方铜芯46米、租用活动脚手架2组2日。3、安装防火门（甲供）0.8*1.9=平方米、用砖找补门口四周并抹灰用零工3个。	项		1420.05	992.6	0.16	1420.05	1083.5	3496.31
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	7	966					
	借9-4-94 R*1.2	疏散指示灯具安装 嵌墙式 防爆型智能消防灯具安装 人工*1.2	套	4	172.84	36.48	0.16			
	借4-9-114	塑料线槽 半周长≤70mm	10m	2.2	168.94	5.48				
	借4-13-127	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	100m单线	0.46	45.58	4.94				
	补充材料009	租用活动脚手架2组	天	2		160				
	01-9-44 换	钢质防火门安装	10m2	0.152	66.69	0.8				
	Z25000011@1	消防出口指示灯	套	4.04		606				
	Z28000055@1	BV2.5mm2电线截面2.5	m	48.1682		98.26				
	Z29000039@1	20*15PVC线槽板	m	23.037		80.63				
		材料费中：暂估价合计								
130	01B052	105、病房楼六楼西更换外挂式小便感应器 1. 更换外挂式小便感应器1套、五号电池4节	项		17.66	385.51		17.66	13.47	416.64
	02-4-304	开关、插座拆除 卫生洁具自动感应器	10套	0.1	5.27					
	借4-6-60	低压电气装置检查接线 卫生洁具自动感应器	个	1	12.39	5.51				
	补充主材005@2	小便电池感应器	个	1		360				
	补充主材016	小便感应器更换五号电	节	4		20				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 25 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		池								
		材料费中：暂估价合计								
131	01B053	106、手术室维修600*600铝扣板吊顶 1. 更换600*600铝扣板吊顶4片	项		21.04	149.33		21.04	16.05	186.42
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46	149.33				
		材料费中：暂估价合计								
132	01B054	107、病房楼妇产科维修窗户 1. 拆装断桥铝窗户1扇、更换断桥铝合页1副。	扇		158.56	139.72	2.01	89.31	68.14	368.43
	借01-12-19	拆卸、修理、安装 钢窗	扇	1	154.14	7.12	2.01			
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.42	132.6				
		材料费中：暂估价合计								
133	01B055	108、五楼西更换伸缩缝塑胶地板 1. 更换伸缩缝塑胶地板：0.8*1.3=平方米	m2		23.5	184.42		23.5	17.93	225.85
	01-1-126	楼地面拆除 塑胶地面	10m2	0.1	6.39					
	01-10-111	橡塑面层 塑料卷材	10m2	0.1	17.11	184.42				
		材料费中：暂估价合计								
134	01B056	109、车队把四号仓库腾空 1. 仓库腾空用零工4个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
135	01B057	110、办公楼三楼仓库桌椅等物品搬运至车队四号仓库 1. 办公楼三楼仓库桌椅等物品搬运至车队四号仓库用工12个、租用小型运输车1台班。并组装会议桌用零工3个	工日		138		13.86	138	105.29	257.15
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	991215110	小型工程车	台班	0.0667			13.86			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 26 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
136	01B058	111、血透北面疏通掏挖检查井 1. 血透北面疏通掏挖检查井:掏挖检查井内油泥5座、疏通地下排污管18米、垃圾清理外运。	项		2245.59	28		1333.28	1017.29	3290.88
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	5	1914.75					
	借01-8-159	疏通下水	m	18	330.84					
	补充材料010	垃圾外运	m3	1		28				
		材料费中：暂估价合计								
137	01B059	112、肿瘤科女厕疏通坐便器 1. 拆装蹲便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个。	项		546.53	618.6		546.53	417	1582.13
	02-1-111	蹲式大便器拆除	10组	0.1	65.51	0.46				
	借10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	67.02	52.54				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	3	414					
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.01		565.6				
		材料费中：暂估价合计								
138	01B060	113、从新传染A楼搬运办公桌等至旧结核科会议室并组装 1. 从新传染A楼搬运办公桌等至旧结核科会议室并组装用零工6个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
139	01B061	114、七楼西电热水器漏水维修 1. 七楼西电热水器漏水维修用零工2个、更换厨子锁2只。	项		294.17	51		294.17	224.45	569.62
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.2	18.17	51				
		材料费中：暂估价合计								
140	01B062	115、放射科一楼女厕用输送机疏通地面排水管用零工4个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 27 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
141	01B063	116、病房楼儿科维修瓷砖 1. 维修瓷砖用零工1个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
142	01B064	117、办公楼一楼女厕更换铜镀铬大体大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大体大便脚踏阀1只、维修椅子用零工2个。	项		283.34	383.84		275.55	210.25	877.43
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
	ZCA0739@3	铜镀铬大体大便脚踏阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
143	01B065	118、六楼东库房更换锁芯 1. 六楼东库房更换锁芯1套、配钥匙8把。	项		5.64	171.3		5.64	4.3	181.24
	补子目4	配钥匙	把	8		40				
	借15-9-25	门扇五金配件安装 防盗门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
144	01B066	119、病房楼骨科监护室更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只。	个		9.09	25.5		9.09	6.93	41.52
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.1	9.09	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
145	01B067	120、办公楼感应门维修 1. 办公楼感应门维修：拆装玻璃感应门2扇、更换感应门专用吊轮4只。	项			1400				1400
	补充材料013	拆装玻璃感应门	扇	2		520				
	补充材料014	更换感应门专用吊轮	个	4		880				
		材料费中：暂估价合计								
146	01B068	121、办公楼评审室安装电话线 1. 铺设电话线36米、安装30*15阻燃PVC线槽板18米、整砖墙打孔2个、水晶头2只。	项		239.66	124.07	3.3	239.66	182.86	549.89

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 28 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借5-2-26	管内穿放电话线 1对	m	36	29.88	4.68	1.08			
	借4-9-114	塑料线槽 半周长≤70mm	10m	1.8	138.22	4.48				
	借4-12-248	墙体混凝土结构水钻钻孔 钻头直径≤51mm	个	2	55.04	1.08				
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	2	16.52		2.22			
	Z03000087@1	金刚石薄壁钻头长370mm	个	0.05		4				
	Z29000039@1	20*15PVC线槽板	m	18.8484		65.97				
	Z30000015@1	电话线RVS-2×0.5	m	37.6967		37.7				
	Z30000019@1	水晶头	个	2.02		6.06				
		材料费中：暂估价合计								
147	01B069	122、办公楼418房间安装50*25阻燃PVC线槽板1. 安装50*25阻燃PVC线槽板3米	m		7.68	6.53		7.68	5.86	20.07
	借4-9-114	塑料线槽 半周长≤70mm	10m	0.1	7.68	0.25				
	Z29000039@2	50*25阻燃PVC线槽板	m	1.0471		6.28				
		材料费中：暂估价合计								
148	01B070	123、结核科安装科室牌1. 安装科室牌1个	块		82.57	45.15		82.57	63.01	190.73
	借11-4-18	安装宣传警示牌	块	1	82.57					
	Z34000055@1	科室牌	套	1.01		15.15				
	补充主材002	123、结核科安装科室牌	套	1		30				
		材料费中：暂估价合计								
149	01B071	124、办公楼三楼办公室坐便器更换水箱进水阀1. 坐便器更换水箱进水阀1套	套		28.63	78.37	1.75	28.63	21.85	130.6
	借10-5-3 换	螺纹阀门安装≤DN25 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	22.71	17.46	1.75			
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.92	0.31				
	Z19000129@3	坐便器水箱进水阀DN25	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
150	01B072	125、重镇监护室更换铁皮厨子锁1. 更换铁皮厨子锁10只、维修断桥铝窗户4个	项		90.83	1695		90.83	69.3	1855.13
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	1	90.83	255				
	补充材料015	维修断桥铝窗户	扇	4		1440				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 29 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
151	01B073	126、介入室维修铅板门合页 1. 维修铅板门合页用零工2个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
152	01B074	127、从大桥南面至儿保康复三米长隔离栏固定 1. 三米长隔离栏固定51个一只固定还是含分隔栏？	项		19.55	254.82	7.18	19.55	14.91	296.46
	借2-5-38	道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓	100m	0.03	19.55	0.52	7.18			
	Z36000197	固定式分隔栏	m	2.9918		254.3				
		材料费中：暂估价合计								
153	01B075	128-1、从文体中心搬运床至设备科三楼 1. 从文体中心搬运床至设备科三楼用零工1个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
154	01B076	129、九楼手术室西疏散门地面起鼓维修 1. 地面起鼓维修用零工3个、安装600*600铝扣板吊顶4片	项		420.04	149.33		420.04	320.49	889.86
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	3	399					
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46	149.33				
		材料费中：暂估价合计								
155	01B077	130、重症监护室地面起鼓维修 1. 地面起鼓维修用零工3个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
156	01B078	131、儿保康复开锁换锁 1. 开锁换锁（快锁执手门锁）1套。	套		45.12	200.8		45.12	34.43	280.35
	补充材料003	开门锁	次	1		120				
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.12	80.8				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 30 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
157	01B079	132、传染科三楼中走廊 吊顶上面管线漏水维修 1. 拆安600*600矿物棉吊 顶4片、更换直径25PPR 弯头1只、直接1只	项		44.88	6.18	3.54	44.88	34.24	88.84
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-71 换	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.144	10.5					
	借8-2-384	低压塑料管件(热风焊)管外径≤25mm	10个	0.2	24.8	0.58	3.54			
	Z18000205@1	25PPR弯头1只、直接1只管外径25mm	个	2		5.6				
		材料费中：暂估价合计								
158	01B080	133、办公楼406房间更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	个		9.09	25.5		9.09	6.93	41.52
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.1	9.09	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
159	01B081	134、办公楼417房间找补乳胶漆 1. 清理起鼓脱粉乳胶漆墙面、满刮腻子刷乳胶漆0.6*1.9+0.6*1.2=平方米	m2		17.16	17.85	0.16	17.16	13.09	48.26
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	5.08					
	01-13-174	刮腻子 墙面 满刮二遍	10m2	0.1	4.6	12.64				
	01-13-148	室内乳胶漆二遍 零星项目	10m2	0.1	7.11	5.22				
	01-1-104	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	10m3	0.0007	0.37		0.16			
		材料费中：暂估价合计								
160	01B082	135、从车队搬运办公桌至营养餐厅并组装 1. 从车队搬运办公桌至营养餐厅并组装用零工2个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
161	01B083	136、外勤三轮车更换挡	项		133	1102.42		133	101.48	1336.9

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 31 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		风板等 1. 外勤三轮车更换挡风板等:更换4mm后耐力挡风板: 0.9*0.85+1.12*0.76+0.85*0.58=平方米、用瓷白胶3桶、加固三轮车用零工1个								
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
	补充材料016	外勤三轮车更换挡风板	m2	2.1092		1012.42				
	补充材料017	瓷白胶	桶	3		90				
		材料费中：暂估价合计								
162	01B084	137、高压氧维修吊顶 1. 安装600*600铝扣板吊顶4片	m2		14.61	103.7		14.61	11.14	129.45
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.65					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
163	01B085	138、门诊艾灸室管道抽风机拆除安装 1. 管道抽风机拆除安装、清理烟道等用零工12个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
164	01B086	139、六楼东更衣室阳台排水管漏水维修 1. 排水管漏水维修用零工2个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
165	01B087	140、结核科三楼安装门把手 1. 安装门把手1副	个		8.36	81.6		8.36	6.38	96.34
	01-9-27	金属门窗拆卸更换 门把手	10只	0.1	8.36	81.6				
		材料费中：暂估价合计								
166	01B088	141、结核科三楼负压病房安装床头无线叫号 1. 结核科三楼负压病房安装床头无线叫号呼叫	组		237.81	4017.12	3.85	237.81	181.45	4440.23

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 32 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		器一拖八呼叫器（带信号增强器）1组。								
	借4-15-75	医院呼叫系统安装 床头、卫生间呼叫器	个	1	14.86	3.9	0.04			
	借4-15-70	医院呼叫系统安装 护士站主机 号数30	台	1	222.95	13.22	3.81			
	补充主材017@1	无线叫号呼叫器一拖八呼叫器（带信号增强器）	台	1		4000				
		材料费中：暂估价合计								
167	01B089	142、传染科二楼更换洗手盆感应器五号电池 1. 更换洗手盆感应器五号电池4节。	节			5				5
	补充主材016@1	感应器更换五号电池	节	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
168	01B090	143、检验科门口配电箱、大桥南面配电箱维修 1. 配电箱维修用零工4个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
169	01B091	144、重症监护室门禁维修 1. 重症监护室门禁维修1次。	次			560				560
	补充主材018	门禁维修	次	1		560				
		材料费中：暂估价合计								
170	01B092	145、五楼东维修床挡 1. 维修床挡1次。	次			260				260
	补充材料012	修病床挡	个	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
171	01B093	146、营养餐厅固定塑料楼梯踏步 1. 营养餐厅固定塑料楼梯踏步用零工3个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
172	01B094	147、六楼东盥洗间大理石台面更换 1. 拆除已坏大理石台面板后更换新台面板:2.2*0.6=平方米、(2.2+0.6)*0.6=平方	项		494.52	459.26	2.47	494.52	377.32	1333.57

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 33 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		米、台面班上割台上盆孔3个、钻直径30孔3个。台面打胶2.2米。垃圾清理外运。								
	01-1-112	门窗拆除 窗台板拆除 石材瓷板	10m	0.132	22.32					
	01-14-46	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.132	367.55	448.39	2.47			
	01-14-48	大理石台面面盆 开孔	10个	0.3	92.75	8.85				
	01-14-125	石材开孔 开孔(周长mm) ≤400	10个	0.3	11.9	2.02				
		材料费中：暂估价合计								
173	01B224	147、六楼东盥洗间冷热水龙头拆安等 1. 拆安冷热水龙头3只、更换金属软管6根、下水洁具3套。	项		253.09	2192.76		253.09	193.11	2638.96
	借10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.3	253.09	86.91				
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	3.03		1151.4				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	6.06		272.7				
	Z17000233	金属软管D15	根	6.06		363.6				
	Z21000021	洗脸盆	个	3.03						
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	3.03		181.8				
	Z21000025	洗脸盆托架	副	3.03		136.35				
		材料费中：暂估价合计								
174	01B095	148、四楼西13床更换带刹车轮 1. 更换带刹车轮2套	套			300				300
	补充材料001	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
175	01B096	149、心内监护室视窗不锈钢窗套脱落安装 1. 心内监护室视窗不锈钢窗套脱落安装用零工2个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
176	01B097	150、传染科屋面关停水、送水 1. 屋面关停水、送水更换58*1800太阳能管1根	项			408				408
	补充主材019	屋面关停水、送水	次	1		128				
	补充主材020	更换58*1800太阳能管	根	1		280				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 34 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
177	01B098	151、清水泵房防盗门上安装焊接插销 1. 防盗门上安装焊接插销1副	副		21.93	81.6		21.93	16.73	120.26
	01-9-30	金属门窗拆卸更换 金属门插销（不锈钢插销）	10个	0.1	21.93	81.6				
		材料费中：暂估价合计								
178	01B099	152、七楼西制剂室固定仪器用零工 1. 七楼西制剂室固定仪器用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
179	01B100	153、儿保康屋面复太阳能漏水维修 1. 更换太阳能传感器1套、检查屋面漏水点、清理屋面积水用零工1个。	项		306.04	488.18	56.26	306.04	233.5	1083.98
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	借4-5-65 R*1.5	太阳能控制器安装 电压等级≤110V 人工*1.5（含拆除）	台	1	168.04	28.18	56.26			
	补充主材006	太阳能传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
180	01B101	154、传染科三楼维修窗户 1. 维修窗户2扇	扇			60				60
	补充材料018	维修窗户	扇	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
181	01B102	155、传染科三楼南北吊顶内漏水维修 1. 拆除安装600*600矿物棉吊顶6片；	m2		14.46	23.14		14.46	11.04	48.64
	01-1-145	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1	7.16					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.1	7.3	23.14				
		材料费中：暂估价合计								
182	01B225	155、传染科三楼南北吊顶内漏水更换三通等 1. 关停水排水、送水1次、更换直径25PPR三通1只、直接2只。	项		37.2	181.87	5.32	37.2	28.38	252.77
	借8-2-384	低压塑料管件(热风焊)	10个	0.3	37.2	0.87	5.32			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 35 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		管外径≤25mm								
	Z18000205@2	直径25PPR三通管外径25mm	个	1		8				
	Z18000205@3	直径25PPR直接管外径25mm	个	2		13				
	补充主材021	关停水排水、送水	次	1		160				
		材料费中：暂估价合计								
183	01B103	156、传染科二楼休息室维修把手 1. 维修把手1次	套			50				50
	补充材料019	维修把手	次	1		50				
		材料费中：暂估价合计								
184	01B104	157、病房楼五楼西更换治疗床带刹车轮 1. 更换治疗床带刹车轮2只	套			300				300
	补充材料001	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
185	01B226	157、病房楼五楼西更换抽屉锁 1. 更换抽屉锁1只	个		9.08	25.5		9.08	6.93	41.51
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.1	9.08	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
186	01B105	158、病房楼八楼西女厕更换铜镀铬大体脚踏阀 1. 病房楼八楼西女厕更换铜镀铬大体脚踏阀1只。	个		17.34	383.84		9.55	7.28	408.46
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@3	铜镀铬大体大便脚踏阀DN25	个	1.01		383.8				
	补充主材022		个							
		材料费中：暂估价合计								
187	01B227	158、疏通蹲便器 1. 病房楼八楼西女厕疏通蹲便器1次。	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
188	01B106	159、大桥南面更换花灯灯座、灯罩、灯头	套		232.57	1002.51	117.12	232.57	177.46	1529.66

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 36 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 更换花灯灯座、灯罩、灯头20套、租用2组活动脚手架2台班、把歪的灯杆调正用零工2个。								
	02-4-288	路灯拆除 庭院灯 七头	10套	0.1	114.45		1.64			
	借4-14-263	路灯立金属灯杆 单杆式 杆长≤6m	根	1	28.49	22.84	64.29			
	借4-14-265	路灯金属杆座安装	套	1	31.93	22.37	16.52			
	借4-14-310	路灯灯具安装 密封式	套	1	43.9		34.67			
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.1	13.8					
	补充材料020	租用活动脚手架	天/组	0.1		18				
	Z25000011@2	灯罩、灯头	套	1.01		656.5				
	Z25000037@1	花灯底座灯座	个	1.01		282.8				
	Z29000269@1	金属杆单杆式杆长6m	根	1						
		材料费中：暂估价合计								
189	01B107	160、精神科门厅自动感应门维修 1. 精神科门厅自动感应门维修用零工3个。	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
190	01B108	161、传染科三楼维修断桥铝窗户 1. 传染科三楼维修断桥铝窗户3扇、更换断桥铝合页2副、维修消防疏散指示灯1盏。	项		8.83	825.2		8.83	6.74	840.77
	补充材料021	维修断桥铝窗户	扇	3		480				
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.2	8.83	265.2				
	补充主材023	维修消防疏散指示灯	盏	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
191	01B228	161、传染科三楼维修吊顶 1. 传染科三楼拆除安装600*600矿棉吊顶4片。	m2		14.45	23.14		14.45	11.02	48.61
	01-1-145	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1	7.16					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.1	7.29	23.14				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 37 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
192	01B109	162、CT1室调试自动感应门 1. CT1室调试自动感应门用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
193	01B110	163、从车队仓库搬运桌椅8件至门诊大厅 1. 从车队仓库搬运桌椅8件至门诊大厅、用完并运回、用零工2个、电动三轮车1台班	项		266		207.97	266	202.95	676.92
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
	991215110	小型工程车	台班	1			207.97			
		材料费中：暂估价合计								
194	01B111	164、六楼骨科值班室屋顶漏水维修 1. 六楼骨科值班室屋顶漏水维修：拆除安装600*600铝扣板吊顶6片	m2		14.61	103.7		14.61	11.14	129.45
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.65					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
195	01B229	164、六楼骨科值班室屋顶漏水维修 1. 六楼骨科值班室屋顶漏水更换直径110PVC三通（带检查口）1只、直接1只、直管0.5米。	个		31.02	29.28	1.03	31.02	23.66	84.99
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.1	24.58	1.34	1.03			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.025	6.44	0.16				
	Z17000295@1	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	0.2369		4.27				
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	0.5		17.5				
	Z18000161@4	直径100PVC直接管外径110mm	个	0.5		6				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 38 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
196	01B112	165、病房楼手术室更换热水器开关 1. 病房楼手术室更换热水器开关1只、吊顶内查找管线、关停水、送水用零工0.5个。	个		91.71	384.15		91.71	69.97	545.83
	02-1-139	水龙头 冷热水拆除	10个	0.1	22.71	0.35				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.5	69					
	Z88003795@2	热水器开关	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
197	01B113	166、急诊护士站更换办公桌吊式滑轨 1. 更换办公桌吊式滑轨2只	只		5.72	80.8		5.72	4.36	90.88
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.72	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
198	01B114	167、CT1室更换办公桌铰链合页 1. 更换办公桌铰链合页2只	只		3.86	73.17		3.86	2.95	79.98
	借15-1-27 换	木橱柜五金件安装 合页	10个	0.1	3.86	73.17				
		材料费中：暂估价合计								
199	01B115	168、结核科维修断桥铝窗户 1. 结核科维修断桥铝窗户2扇、更换断桥铝合页1只	项		4.42	452.6		4.42	3.37	460.39
	补充材料021	维修断桥铝窗户	扇	2		320				
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.42	132.6				
		材料费中：暂估价合计								
200	01B116	169、消毒供应室更换防盗门锁 1. 消毒供应室更换防盗门锁1套	套		67.69	202		67.69	51.65	321.34
	01-14-152 R*1.5	门五金 执手锁（防盗门锁） 含拆除人工*1.5	10个	0.1	67.69	202				
		材料费中：暂估价合计								
201	01B117	170、发热门诊更换感应水龙头五号电池 1. 发热门诊更换感应水龙头五号电池4节	节			5				5
	补充主材016	小便感应器更换五号电池	节	1		5				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 39 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
202	01B118	171设备科库房安装遮光窗帘 1. 设备科库房安装遮光窗帘6米、罗马杆2.9米、罗马杆支架3只。	m		22.96	52.29		22.96	17.52	92.77
	借15-8-35	布窗帘	10m	0.2069	18.22					
	01-14-148	成品窗帘轨 暗装 单轨	10m	0.1	4.73	36.77				
	补充材料022	罗马杆支架	个	1.0345		15.52				
		材料费中：暂估价合计								
203	01B119	172. 病房楼安装网线 1. 一楼东吊顶上面安装超六类网线21米、水晶头2只、30mm线槽板3米、墙面打孔2个、拆安300*1200铝扣板吊顶8片； 2、五楼西吊顶上面安装超六类网线14米、30mm线槽板3米、墙面打孔2个、拆安300*1200铝扣板吊顶6片、水晶头2只； 3、重症监护室安装超六类网线14米、水晶头2只、30mm线槽板8米、墙面打孔2个、拆安600*600铝扣板吊顶4片。	项		578.07	1216.36	8.13	578.07	441.07	2243.63
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	49	89.67	6.37	1.47			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	6	49.56		6.66			
	借4-9-114	塑料线槽 半周长≤70mm	10m	1.4	107.51	3.49				
	借4-12-248	墙体混凝土结构水钻钻孔 钻头直径≤51mm	个	6	165.12	3.24				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.648	43.11					
	01-12-64	天棚金属面层 铝单板	10m2	0.504	111.64	967.91				
	01-12-61 换	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46					
	Z03000087@1	金刚石薄壁钻头长370mm	个	0.15		12				
	Z28000109@1	超六类网线≤4对	m	51.3094		153.93				
	Z29000039@3	30mm线槽板半周长70mm	m	14.659		51.31				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 40 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
				9						
	Z30000019@1	水晶头	个	6.06		18.18				
		材料费中：暂估价合计								
204	01B120	173、设备科三楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		67.69	202		67.69	51.65	321.34
	01-14-152 换	门五金 执手锁（防盗门锁） 含拆除	10个	0.1	67.69	202				
		材料费中：暂估价合计								
205	01B121	174、精神科三区焊接维修连椅 1. 焊接维修连椅用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
206	01B122	175、发热门诊洗手池下面漏水维修 1. 更换铜镀铬三角阀1只。拆除安装600*600矿物棉吊顶2片。	项		17.79	62.24		17.79	13.58	93.61
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.1	7.38	0.13				
	01-1-145	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.072	5.16					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.072	5.25	16.66				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
		材料费中：暂估价合计								
207	01B123	176、传染科二楼盥洗间排水管堵塞用输送机疏通 1. 传染科二楼盥洗间排水管堵塞用输送机疏通1次	项			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
208	01B124	177、心内西值班室更换厨子锁 1. 心内西值班室更换厨子锁2只	个		9.09	25.5		9.09	6.93	41.52
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁） 含拆除	10个	0.1	9.09	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
209	01B125	178、结核病设备库房更换执手门铜锁芯	个		5.64	131.3		5.64	4.3	141.24

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 41 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 结核科设备库房更换执手门铜锁芯1只。								
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
210	01B126	179、维修队厕所水管线漏水维修 1. 更换直径20PPR管0.5米、弯头1只、直接1只、25*20直接1只。	项		17.95	11.47	4.39	17.95	13.7	47.51
	借8-2-409	低压金属骨架复合管件(热熔焊) 管外径≤20mm	10个	0.1	10.97	0.47	4.38			
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	0.05	6.98	0.07	0.01			
	Z17000265@2	20PPR水管dn20	m	0.5066		1.93				
	Z18000223@2	20PPR弯头管外径20mm	个	1		3				
	Z18000223@3	20PPR直接管外径20mm	个	1		2				
	Z18000223@4	25*20直接管外径20mm	个	1		4				
		材料费中：暂估价合计								
211	01B127	180、办公楼二楼办公室疏通马桶 1. 办公楼二楼办公室疏通马桶1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
212	01B128	181、急诊医生诊室维修椅子 1. 急诊医生诊室维修椅子用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
213	01B129	182、手术室二氧化碳没有气维修 1. 拆安600*600铝扣板吊顶4片、寻找没有气原因用零工2个、顶棚上面更换直径20不锈钢专用开关1只。	项		329.65	233.86		329.65	251.52	815.03
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46	149.33				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 42 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	借10-10-37换	气体终端安装 人工*1.5,机械*1.5	个	1	32.61	4.53				
	Z57000009@1	二氧化碳-直径20不锈钢专用开关	个	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
214	01B130	183、精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门） 1.精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门）；门框加固维修用零工2个。	工日		266			266	202.95	468.95
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
		材料费中：暂估价合计								
215	01B230	183、精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门） 1.精神科一楼东维修门（病人踢坏门框无法锁门）；更换执手门锁1套	套		45.12	151.5		45.12	34.43	231.05
	01-14-152	门五金 执手锁 含拆除	10个	0.1	45.12	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
216	01B131	184、结核科护士站洗手盆长流水维修 1.结核科护士站洗手盆长流水维修:更换五号电池4节	节			5				5
	补充主材016@2	洗手盆感应器更换五号电池	节	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
217	01B132	185、办公楼二楼办公室更换执手门锁芯 1.换执手门锁芯1只	个		5.64	131.3		5.64	4.3	141.24
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
218	01B133	186、病房楼三楼西更换直饮水专用水龙头 1.更换直饮水专用水龙头1只	个		18.99	161.78		18.99	14.49	195.26
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	Z03000113@6	直饮水专用水龙头DN15	个	1.01		161.6				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 43 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
219	01B134	187、发热门诊更换执手门锁芯 1. 更换执手门锁芯1个	个		5.64	131.3		5.64	4.3	141.24
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
220	01B135	188、门诊中药房水管线漏水、吊顶维修 1. 门诊中药房水管线漏水、吊顶维修用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
221	01B136	189、设备科三楼办公室开锁 1. 设备科三楼办公室开锁1次、更换执手门锁芯1只。	把		5.64	251.3		5.64	4.3	261.24
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
	补充材料003	开门锁	次	1		120				
		材料费中：暂估价合计								
222	01B137	190、急诊拆除棉帘并保存 1. 急诊拆除棉帘并保存用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
223	01B138	191、门诊三楼耳鼻喉拆装牌子 1. 门诊三楼耳鼻喉拆装牌子用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
224	01B139	192、结合科三楼安装600*600矿物棉吊顶 1. 结合科三楼安装600*600矿物棉吊顶2片	m2		14.46	23.14		14.46	11.04	48.64
	01-1-145	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1	7.17					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.1	7.29	23.14				
		材料费中：暂估价合计								
225	01B140	193、病房大楼四楼大厅北面窗户掉落维修 1. 更换断桥铝内倒合页1	项		83.21	154.01		83.21	63.49	300.71

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 44 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		副、安装断桥铝窗（利旧）1扇。								
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.42	153				
	01-9-23	拆卸、安装整樘金属门窗	10樘	0.1	78.79	1.01				
		材料费中：暂估价合计								
226	01B141	194、门诊耳鼻喉更换抽屉锁 1. 门诊耳鼻喉更换抽屉锁1只	只		9.08	25.5		9.08	6.93	41.51
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）含拆除	10个	0.1	9.08	25.5				
		材料费中：暂估价合计								
227	01B142	195、营养餐厅北面疏通下水道 1. 掏挖检查井内油污、粪便等8座、疏通直径300地下排水管线32米	项		3651.76			2168.16	1654.3	5306.06
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	8	3063.6					
	借01-8-159	疏通下水	m	32	588.16					
		材料费中：暂估价合计								
228	01B143	196、八楼西开水炉漏水维修 1. 更换开水炉传感器1只。	套		168.04	492.68	56.26	168.04	128.21	845.19
	借4-5-65 R*1.5	太阳能控制器安装 电压等级≤110V 人工*1.5（含拆除）	台	1	168.04	32.68	56.26			
	补充主材006@1	温度传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
229	01B144	197、精神科三楼更换大便铜镀铬大体脚踏阀 1. 更换大便铜镀铬大体脚踏阀1只、疏通蹲便器1次	项		17.34	703.84		9.55	7.28	728.46
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@3	铜镀铬大体大便脚踏阀 DN25	个	1.01		383.8				
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 45 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
230	01B145	198、供氧室疏通下水道 1. 疏通下水道1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
231	01B146	199、病房楼普外科轮椅 更换内外胎 1. 轮椅更换内外胎2套	套			180				180
	补充材料023	1. 轮椅更换内外胎	套	1		180				
		材料费中：暂估价合计								
232	01B147	200、急诊安装皮帘 1. 急诊安装皮帘（利旧） 用零工2个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
233	01B148	201、结核科门诊更换铜 镀铬脚踏阀 1. 结核科门诊更换铜镀铬脚踏阀1只、大弯头水龙头1只、洗涤池下水洁具1套、800mm长金属软管2根、现场清理水、打扫维修等用零工2个。	项		407.28	740.03		399.49	304.81	1452.12
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个(10根)	0.1	17.34	0.04				
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.25	0.53				
	借8-1-407	低压金属软管安装(螺纹连接)≤DN20	根	2	75.7	1.28				
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
	Z03000113@5	铜镀铬大弯头水龙头DN15	个	1.01		161.6				
	Z17000229@1	800mm长金属软管DN20	根	2		132				
	Z88003789@1	下水洁具铜	套	1.01		60.6				
	ZCA0739@3	铜镀铬大体大便脚踏阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
234	01B149	202、结核科门诊更换定位闭门器 1. 结核科门诊更换定位闭门器1套	套		20.33	282.8		20.33	15.52	318.65
	01-14-169	门五金 闭门器 明装(含拆除)	10个	0.1	20.33	282.8				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 46 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
235	01B150	203、神经外科开水炉不出水维修 1. 更换开水炉传感器1只。	套		168.04	488.18	56.26	168.04	128.21	840.69
	借4-5-65 R*1.5	太阳能控制器安装 电压等级≤110V 人工*1.5（含拆除）	台	1	168.04	28.18	56.26			
	补充主材006@1	温度传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
236	01B151	204、检验科走廊吊顶内管线漏水维修 1. 拆装600*600铝扣板吊顶4片、更换直径70PPR管0.6米、管箍1只、三通1只、热熔PPR铜活接1只。	项		157.54	263.34	16.6	157.54	120.2	557.68
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46	149.33				
	02-1-51	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	0.06	4.73	0.15				
	借10-1-329	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn75	10m	0.06	14.76	0.21	0.01			
	借8-2-388	低压塑料管件(热风焊)管外径≤75mm	10个	0.3	117.01	4.58	16.59			
	Z17000265@3	直径70PPR管dn75	m	0.6079		10.07				
	Z18000205@4	70PPR管箍管外径75mm	个	1		23				
	Z18000205@5	70PPR三通管外径75mm	个	1		28				
	Z18000205@6	70热熔PPR铜活接管外径75mm	个	1		48				
		材料费中：暂估价合计								
237	01B152	205、营养餐厅二楼卫生间维修钛合金门 1. 营养餐厅二楼卫生间维修钛合金门用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
238	01B153	206、门诊二楼手术室外维修瓷砖 1. 凿除800*800已坏瓷砖、砼、干硬化水泥砂	项		74.1	112.54	6.5	74.1	56.54	249.68

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 47 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		浆铺设800*800瓷砖1块、垃圾清理外运。								
	借11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.32	5.28	0.95	0.63			
	01-1-121 换	楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.064	10.61					
	01-1-117	楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.0038	12.53					
	01-10-90	陶瓷地面砖(地板砖) 干硬性水泥砂浆(周长mm) ≤3200	10m2	0.064	23.94	81.83	0.61			
	01-10-29	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1	10m2	6.4	16.96	29.76	3.2			
	01-1-104	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	10m3	0.0083	4.78		2.06			
		材料费中：暂估价合计								
239	01B154	207、八楼西盥洗间吊顶维修 1. 加固安装600*600铝扣板吊顶4片	m2		14.61	103.7		14.61	11.14	129.45
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.65					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.96	103.7				
		材料费中：暂估价合计								
240	01B155	208、营养餐厅一楼西安安装定位闭门器 1. 营养餐厅一楼西安安装定位闭门器3只	只		20.33	282.8		20.33	15.52	318.65
	01-14-169	门五金 闭门器 明装(含拆除)	10个	0.1	20.33	282.8				
		材料费中：暂估价合计								
241	01B156	209、病房楼儿科维修床挡 1. 病房楼儿科维修床挡1次、安装镀铬12钩挂衣钩1只	项		2.37	384.63		2.37	1.8	388.8
	补充材料012	修病床挡	个	1		260				
	01-14-62	浴厕配件-镀铬双排12钩挂衣钩	10只	0.1	2.37	124.63				
		材料费中：暂估价合计								
242	01B157	210、B超七室更换面盆铜镀铬脚踏阀 1. 更换面盆铜镀铬脚踏	个		17.34	383.84		9.55	7.28	408.46

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 48 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		阀1只								
	借02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个 (10根)	0.1	17.34	0.04				
	ZCA0739@2	洗手盆铜镀铬脚踏阀DN25	个	1.01		383.8				
		材料费中：暂估价合计								
243	01B158	211、九楼手术室顶棚排水管道漏水维修 1. 顶内更换直径110PVC管1.1米、三通1只、管箍1只。	项		77.47	69.19	2.07	77.47	59.1	207.83
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.2	49.16	2.68	2.06			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.11	28.31	0.71	0.01			
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	1		35				
	Z18000161@4	直径100PVC直接管外径110mm	个	1		12				
	Z17000295@3	110 (UPVC) 实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	1.0422		18.8				
		材料费中：暂估价合计								
244	01B159	212、结核科西区33床更换铜镀铬面盆角阀 1. 更换铜镀铬面盆角阀1只	个		7.38	45.58		7.38	5.63	58.59
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.1	7.38	0.13				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
		材料费中：暂估价合计								
245	01B160	213、发热门诊南北走廊消防管线漏水维修 1. 更换直径160沟槽三通管件1只、拆安600*600矿物棉吊顶4片。	项		80.18	45.45	0.35	80.18	61.18	187.16
	01-1-145	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1	7.16					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	0.1	7.29	23.14				
	借8-2-65 R*1.5	低压碳钢管件(沟槽卡箍式连接)≤DN150 人工*1.5含拆除	10个	0.0694	65.73	1.06	0.35			
	Z18000021@1	沟槽法兰管卡DN150	个	0.6944		21.25				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 49 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
246	01B161	214、办公楼四楼男卫生间洗手盆更换下水洁具 1. 洗手盆更换下水洁具1套	套		29.25	61.13		29.25	22.32	112.7
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.25	0.53				
	Z88003789@1	下水洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
247	01B162	215、门诊胃镜室大门更换定位闭门器 1. 大门更换定位闭门器1只	只		30.5	282.8		30.5	23.27	336.57
	01-14-169 换	门五金 闭门器 明装（含拆除）	10个	0.1	30.5	282.8				
		材料费中：暂估价合计								
248	01B163	216、病房楼一楼东维修门禁 1. 检查维修门禁系统用零工3个、拆安300*1200铝扣板吊顶2片。	项		424.52			424.52	323.91	748.43
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	3	414					
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.072	4.79					
	01-12-61 换	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.072	5.73					
		材料费中：暂估价合计								
249	01B164	217、儿科活动室维修康复器具 1. 儿科活动室维修康复器具用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
250	01B165	218、办公楼南面新路面安装锥形标 1. 办公楼南面新路面安装锥形标（利旧）12只	个		26.72	40.78	11.38	26.72	20.39	99.27
	借2-5-48	警示柱	个	1	26.72	40.78	11.38			
	Z34000045@1	锥形标	个	1						
		材料费中：暂估价合计								
251	01B166	219、血液透析室安装微孔磁吸蚊蝇帘 1. 血液透析室安装微孔磁吸蚊蝇帘1.4*2.03=平方米	m2			450				450

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 50 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补充材料024	安装微孔磁吸蚊蝇帘	m2	1		450				
		材料费中：暂估价合计								
252	01B167	220、病房楼儿科安装塑料袋封口加热片（ 1.病房楼儿科安装塑料袋封口加热片（甲供）1只	只			160				160
	补充材料025	安装塑料袋封口加热片	只	1		160				
		材料费中：暂估价合计								
253	01B168	221、办公楼一楼女厕隔断掉落维修 1.安装厕所隔断门专用合页2只、安装隔断门（利旧）1扇。	项		7.71	243.94		7.71	5.89	257.54
	借15-1-27	木橱柜五金件安装 厕所隔断门合页	10个	0.2	7.71	163.94				
	补子目19	安装卫生间隔断门（利旧）	扇	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
254	01B169	222、传染科二楼女卫生间顶棚内排污管漏水维修 1.拆安300*300铝扣板吊顶6片、拆除更换直径110PVC管0.4米、三通1只、直接1只。	项		91.01	280.77	2.06	91.01	69.44	443.28
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.216	14.37					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.216	17.19	223.99				
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.2	49.16	2.68	2.06			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.04	10.29	0.26				
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	1		35				
	Z18000161@4	直径100PVC直接管外径110mm	个	1		12				
	Z17000295@3	110（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	0.379		6.84				
		材料费中：暂估价合计								
255	01B170	223、门诊骨科二室洗手盆排水堵塞疏通 1.门诊骨科二室洗手盆	次			320				320

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 51 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		排水堵塞疏通1次								
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
256	01B171	224、总配电室地沟盖板掀盖 1. 总配电室地沟盖板掀盖用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
257	01B172	225、办公楼三楼会议室维修窗帘 1. 安装铝合金罗马杆托架2只、罗马杆（利旧）2. 8米、窗帘（利旧）5.6米、窗帘挂钩12只。	项		62.58	312.96		62.58	47.75	423.29
	借15-8-35 换	布窗帘	10m	0.56	49.32					
	01-14-148	成品窗帘轨 暗装 单轨	10m	0.28	13.26	102.96				
	补充材料022	罗马杆支架	个	2		30				
	补充材料026	窗帘挂钩	个	12		180				
		材料费中：暂估价合计								
258	01B173	226、病房楼骨科更换带刹车推药车轮子 1. 病房楼骨科更换带刹车推药车轮子2只	套			300				300
	补充材料001	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
259	01B174	227、介入室维修门禁 1. 介入室维修门禁用零工3个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
260	01B175	228、办公楼一楼女厕隔断加固维修 1. 办公楼一楼女厕隔断加固维修用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
261	01B176	229、病房楼普外科疏通拖布池排水 1. 病房楼普外科疏通拖布池排水1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 52 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
262	01B177	230、精神科三楼更换门把手 1. 精神科三楼更换门把手1只、维修木门1樘	项		8.36	201.6		8.36	6.38	216.34
	01-9-27	金属门窗拆卸更换 门把手	10只	0.1	8.36	81.6				
	补充材料027	维修木门	樘	1		120				
		材料费中：暂估价合计								
263	01B178	231、精神科二楼医生办公室更换执手门锁 1. 精神科二楼医生办公室更换执手门锁1套	套		67.69	151.5		67.69	51.65	270.84
	01-14-152 换	门五金 执手锁 含拆除	10个	0.1	67.69	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
264	01B179	232、传染科化验室顶棚内漏水维修 1. 更换直径110*75PVC三通1只、直径75存水弯1只、110PVC管0.6米、顶棚内维修难度增加0.5工日。	项		133.6	66.32	2.06	133.6	101.93	303.91
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.2	49.16	2.68	2.06			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.06	15.44	0.39				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.5	69					
	Z17000295@3	110（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	0.5684		10.25				
	Z18000161@5	直径110*75PVC三通管外径110mm	个	1		35				
	Z18000161@6	直径75存水弯管外径110mm	个	1		18				
		材料费中：暂估价合计								
265	01B180	233、职工餐厅二楼会议桌维修加固 1. 职工餐厅二楼会议桌维修加固用零工1个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
266	01B181	234、病房楼老年科更换门牌、安装提示牌（ 1. 病房楼老年科更换门牌、安装提示牌（利	项		138	260		138	105.29	503.29

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 53 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		旧)用零工1个、维修断桥铝窗户1扇。								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
267	01B182	235、精神科门诊杂物间修门 1. 用铝塑板加固维修门、门框1樘	樘			360				360
	补充材料028	用铝塑板加固维修门、门框	樘	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
268	01B183	236、病房楼七楼西大厅调试维修断桥铝窗扇 1. 病房楼七楼西大厅调试维修断桥铝窗扇1次	扇			260				260
	补子目28	调试维修断桥铝窗扇	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
269	01B184	237、病房楼一楼西护士站调试维修断桥铝窗扇 1. 病房楼一楼西护士站调试维修断桥铝窗扇1次	扇			260				260
	补子目28	调试维修断桥铝窗扇	扇	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
270	01B185	238、精神科三楼餐厅洗碗池水管爆裂维修 1. 更换直径20PPR管1.2米、内丝三通2只、直管0.3米、铜镀铬水嘴2只。	项		83.73	324.94	3.56	83.73	63.89	476.12
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	0.15	20.95	0.22	0.02			
	借8-2-384	低压塑料管件(热风焊)管外径≤25mm	10个	0.2	24.8	0.58	3.54			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.2	37.98	0.35				
	Z17000265@1	硬聚氯乙烯(UPVC)塑料给水管(承插溶剂粘接)Φ20 PN=1Mpa	m	1.5198		4.36				
	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn20	个	7.0313		140.63				
	Z03000113@7	铜镀铬水嘴DN15	个	2.02		161.6				
	Z18000205@8	20PPR内丝三通管外径25mm	个	2		17.2				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 54 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
271	01B186	239、B超室热水器不出水、清理水垢维修 1. B超室热水器不出水、清理水垢维修用零工2个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
272	01B187	240、传染科二楼更换感应水龙头五号电池 1. 传染科二楼更换感应水龙头五号电池4节	节			5				5
	补充主材016@3	感应水龙头五号电池	节	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
273	01B188	241、门诊中药房屋面漏水巡查、焊接维修连椅 1. 门诊中药房屋面漏水巡查、焊接维修连椅用零工3个	工日		138			138	105.29	243.29
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
274	01B189	242、精神科室外公厕小便池用输送机疏通 1. 精神科室外公厕小便池用输送机疏通1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
275	01B190	243、儿保康复更换执手门铜锁芯 1. 儿保康复更换执手门铜锁芯1只、修门1樘	项		5.64	311.3		5.64	4.3	321.24
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.64	131.3				
	补充材料029	修门	樘	1		180				
		材料费中：暂估价合计								
276	01B191	244、病房楼四楼东维修床摇把 1. 病房楼四楼东维修床摇把1次。	次			260				260
	补子目31	维修床摇把	次	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
277	01B192	245、精神科五楼水嘴断在墙内、水管线老化断裂维修 1. 人工凿瓷砖墙面0.4*0.25寻找水管线后	项		45.59	83.77	2.05	45.59	34.79	166.2

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 55 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		恢复、更换铜镀铬水嘴1只、更换直径20PPR管0.3米、内丝弯头1只。								
	01-1-131	墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.01	1.15					
	借11-5-6	楼地面面层割缝	10m	0.13	2.15	0.39	0.26			
	01-11-39 R*1.15	全瓷墙面砖 胶粘剂粘贴(周长 mm)≤1800mm 圆弧形、锯齿形等不规则的墙面抹灰、镶贴块料、饰面 人工*1.15	10m2	0.01	6.71	9.85	0.02			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	18.99	0.18				
	借10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn20	10m	0.03	4.19	0.04				
	借8-2-384	低压塑料管件(热风焊)管外径≤25mm	10个	0.1	12.4	0.29	1.77			
	Z03000113@4	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		65.65				
	Z17000265@1	硬聚氯乙烯(UPVC)塑料给水管(承插溶剂粘接) φ20 PN=1Mpa	m	0.304		0.87				
	Z18000205@7	20PPR内丝弯头管外径25mm	个	0.5		6.5				
		材料费中：暂估价合计								
278	01B193	246、急诊男厕漏水维修1. 拆安300*300铝扣板吊顶4片、更换直径110PVC管0.8米、带检查口三通1只、管箍1只。	项		75.01	101.2	2.07	75.01	57.24	235.52
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.036	2.4					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.036	2.86	37.33				
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.2	49.16	2.68	2.06			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.08	20.59	0.52	0.01			
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	1		35				
	Z17000295@3	110(UPVC)实壁塑料排水 管DN110 φ110×4	m	0.7579		13.67				
	Z18000161@7	直径100PVC管箍管外径110mm	个	1		12				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 56 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
279	01B194	247、急诊被服间漏水维修 1. 用堵漏王封堵漏水点3处、拆安600*600铝扣板吊顶4片	项		21.04	989.33		21.04	16.05	1026.42
	补子目32	用堵漏王堵漏水点	处	3		840				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.58					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.46	149.33				
		材料费中：暂估价合计								
280	01B195	248、病房楼心内科更换带刹车床轮 1. 病房楼心内科更换带刹车床轮2只	项			300				300
	补充材料001	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	1		300				
		材料费中：暂估价合计								
281	01B196	249、学生公寓一号楼二楼安装超六类网线 1. 安装超六类网线218米、水晶头 24只、墙面打孔9个、安装30线槽板48米、50线槽板20米。更换断桥铝门锁1套。把所有房间的床拆开、椅子、床头柜、打扫卫生搬运到一个房间、安装窗帘（利旧）等用零工11个。	项		2929.62	1249	33.18	2929.62	2235.3	6447.1
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	218	398.94	28.34	6.54			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	24	198.24		26.64			
	借4-12-248	墙体混凝土结构水钻钻孔 钻头直径≤51mm	个	9	247.68	4.86				
	借4-9-114	塑料线槽 半周长≤70mm	10m	6.8	522.17	16.93				
	借15-9-22	门扇五金配件安装断桥铝门锁安装	10个	0.1	44.59	131.3				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	11	1518					
	Z03000087@1	金刚石薄壁钻头长370mm	个	0.225		18				
	Z28000109@1	超六类网线≤4对	m	228.2743		684.82				
	Z29000039@3	30mm线槽板半周长70mm	m	48.826		170.89				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 57 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
				4						
	Z30000019@1	水晶头	个	24.24		72.72				
	Z29000039@4	50mm线槽板半周长70mm	m	20.2446		121.47				
		材料费中：暂估价合计								
282	01B197	250、病房楼七楼西更换轮椅内外胎 1. 病房楼七楼西更换轮椅内外胎2套	套			180				180
	补充材料023	. 轮椅更换内外胎	套	1		180				
		材料费中：暂估价合计								
283	01B198	251、肿瘤科更换铝合金伸缩型输液杆 1. 肿瘤科更换铝合金伸缩型输液杆2只	只		141.75	375.08	1.67	141.75	108.15	626.65
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	141.75	15.08	1.67			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
284	01B199	252、营养餐厅北面与血透之间用彩钢板封堵 1. 彩钢板:2*3.6=平方米、25*25镀锌方管2*10+3.6*3=米、安装直径12加长膨胀螺栓3只。清理地面油污用零工1个。	项		481.34	1166.34	94.9	481.34	367.27	2109.85
	借4-4-16	单层彩钢压型板墙	10m2	0.72	97.42	673.23	56.35			
	借12-3-31	型钢龙骨安装	t	0.067	217.79	476.57	38.55			
	01-15-98	移动脚手架	10m2	0.72	16.42	1.57				
	01-5-45	金属结构安装 高强螺栓	10套	0.3	16.71	14.97				
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
285	01B200	253、新传染科液氧站开锁、更换防盗门锁 1. 新传染科液氧站开锁、更换防盗门锁1套、割围挡膨胀螺栓等用零工1个。	项		205.69	322		205.69	156.94	684.63
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	01-14-152 换	门五金 执手锁(防盗门锁) 含拆除	10个	0.1	67.69	202				
	补充材料003	开门锁	次	1		120				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 58 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
286	01B201	254、病房楼康复科、康复扶梯一部分搬运至五楼 1. 病房楼康复科、康复扶梯一部分搬运至五楼、另一部分搬运至车队仓库用零工2个、电动三轮车0.5台班。	项		266		103.99	266	202.95	572.94
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
	991215110	小型工程车	台班	0.5			103.99			
		材料费中：暂估价合计								
287	01B202	255、病房楼骨科维修断桥铝窗扇 1. 病房楼骨科维修断桥铝窗扇1次、更换断桥铝内倒合页1副。更换厨子铰链合页1副、开水炉更换传感器1只。	项		176.31	974.35	56.26	176.31	134.52	1341.44
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.42	153				
	补子目28	维修断桥铝窗户	扇	1		260				
	借15-1-27 换	木橱柜五金件安装 合页	10个	0.1	3.85	73.17				
	借4-5-65 R*1.5	太阳能控制器安装 电压等级≤110V 人工*1.5（含拆除）	台	1	168.04	28.18	56.26			
	补充主材006@1	温度传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
288	01B203	256、血透北面掏挖检查井内油污 1. 血透北面掏挖检查井内油污4座、疏通地下排水管12米、垃圾清理外运。	项		1752.36	42		1040.44	793.85	2588.21
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	4	1531.8					
	借01-8-159	疏通下水	m	12	220.56					
	补充材料030	垃圾外运	m3	1.5		42				
		材料费中：暂估价合计								
289	01B204	257、门诊二楼疏通大便池 1. 门诊二楼疏通大便池1次	次			320				320
	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
290	01B205	258、病房楼八楼西更换	套		141.75	375.08	1.67	141.75	108.15	626.65

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 59 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		铝合金伸缩型输液杆 1. 病房楼八楼西更换铝合金伸缩型输液杆3根								
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	141.75	15.08	1.67			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
291	01B206	259-1、档案楼三楼维修改造-1 1. 铲除部分起鼓返碱乳胶漆墙面、用抗裂砂浆找补0.3*0.8+0.6*1.2+0.7*1.1+0.4*1.3=平方米、房间内刷净味乳胶漆：2.8*5.9*3+（2.8+5.9）*2*3*3.3+5.75*7.5*2+（5.75+7.5）*2*2*3.3+5.45*2.9*3+（4.45+2.9）*2*3*3.3+5.45*5.7*2+（5.45+5.7）*2*3.3+5.45*0.35*2*3=平方米。走廊找补乳胶漆用零工3个。-是否刮腻子两遍，乳胶漆3遍？	m2		17.24	19.23		17.24	13.16	49.63
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	5.08					
	01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面	10m2	0.0003	0.05					
	借10-1-69	零星项目抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.0003	0.12	0.05				
	01-13-174	刮腻子 墙面 满刮二遍	10m2	0.1	4.6	12.64				
	01-13-146 换	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 实际遍数(遍):3	10m2	0.1	7.39	6.55				
		材料费中：暂估价合计								
292	01B231	259-1零工 1. 档案室三楼走廊找补乳胶漆用零工3个。	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
293	01B207	259-2、档案楼三楼维修改造-2 1. 卫生间:洗手盆更换下水洁具2套	套		29.25	61.13		29.25	22.32	112.7
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.25	0.53				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 60 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z88003789@1	下水洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
294	01B232	259-2、档案楼三楼维修改造-2 1. 卫生间:安装大体抽纸盒2只、安装400*600镜子2面	项		46.6	286.99		46.6	35.56	369.15
	01-14-62	浴厕配件-抽纸盒	10只	0.2	4.75	97.77				
	01-14-49	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m ²	10m ²	0.048	22.6	120.24				
	01-14-51	盥洗室台镜 不带框 ≤1.0m ²	10m ²	0.048	19.25	68.98				
		材料费中：暂估价合计								
295	01B234	259-2、档案楼三楼维修改造-2 1. 卫生间:卫生间隔墙（二楼三楼）拆活动木制窗扇后安装4mm厚磨砂玻璃：0.83*0.55*2块。	m ²		55.41	41.63		55.41	42.28	139.32
	01-1-110	门窗拆除 窗扇	10m ²	0.1003	2.15					
	01-14-172	金属门窗 换玻璃 5mm	10m ²	0.1003	53.25	41.63				
		材料费中：暂估价合计								
296	01B235	259-2、档案楼三楼维修改造-2 1. 清理房间内卫生用零工3个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
297	01B208	259-3、档案楼三楼维修改造-3 1. 北面房间维修墙裙:拆除木墙裙暖气罩5.7*0.9=平方米、墙面粘贴4mm白色铝塑板5.7*0.9=平方米、窗台安装生态板5.7*0.35=平方米、窗台打胶5.7米、封边条5.7米。安装0.6*1.5铝合金暖气罩2套。	m ²		102.94	365.03	0.86	102.94	78.54	547.37
	01-1-136	墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m ²	0.1	10.5					
	01-11-105	墙柱饰面 铝塑板 胶合板基层上粘贴	10m ²	0.1	42.05	178.98				
	01-14-140	窗台板 木龙骨 基层板	10m ²	0.0389	9.42	31.19	0.23			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 61 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	01-14-141	窗台板 面层 柚木胶合板	10m2	0.0389	3.52	24.09	0.07			
	补充材料031	窗台打胶	m	1.1111		27.78				
	01-14-16	木装饰线 木角线 宽度(mm) ≤50	10m	0.1111	3.88	8.57				
	01-14-8	暖气罩 铝合金 明式	10m2	0.0351	33.56	94.43	0.56			
		材料费中：暂估价合计								
298	01B209	259-4、档案楼三楼维修改造-4 1.走廊吊顶：木龙骨上安装石塑板28*1.7+1.7*0.2+3.3*0.3=平方米、粘贴阳角3.3+1.7=米、阴角打胶（28+1.7）*2=米、门框用石塑板装饰9樘、修门9扇。拆安吸顶灯6盏、监控摄像头1只、应急疏散灯2盏。	项		2539.42	16205.27	8.66	2539.42	1937.58	20690.93
	01-12-9	方木天棚龙骨(成品) 平面双层	10m2	4.893	1187.68	1182.88	2.79			
	01-12-69	天棚饰面 石塑板	10m2	4.893	817.72	3904.57				
	01-14-10 R*1.34	铝合金装饰线 角线 天棚面安装直线型装饰线条 人工*1.34	10m	0.5	30.84	59.87				
	补充材料032	阴角打胶	m	59.4		1485				
	补充材料033	门框用石塑板装饰	樘	9		6750				
	补充材料034	修门	扇	9		2340				
	02-4-259	普通灯具拆除 圆球吸顶灯	10套	0.6	76.05					
	02-4-260	点光源灯具拆除 点光源艺术装饰灯具	10套	0.2	7.16					
	02-5-37	监控监测系统器件拆除 监控摄像头	个	1	70.19					
	02-4-259	普通灯具拆除 圆球吸顶灯	10套	0.6	76.05					
	借4-14-162 换	嵌入式标志、诱导装饰灯 人工*1.5,机械*1.5	套	2	79.68	17.46				
	借5-6-85 换	球型摄像机 室内 人工*1.5,机械*1.5	台	1	173.41	0.89	3.82			
	借5-7-58	电视摄像头 调试	套	1	20.64		2.05			
	Z25000011@4	应急疏散灯	套	2.02		464.6				
		材料费中：暂估价合计								
299	01B210	259-5、档案楼三楼维修	m2		16.48	3.86		16.48	12.58	32.92

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 62 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		改造-5 1. 拆除木地板5.45*5.7=平方米、拆除塑胶地板2.9*5.45*2间=平方米、垃圾清理外运。								
	01-1-125	楼地面拆除 不带龙骨木地板	10m2	0.0983	4.78					
	01-1-126 换	楼地面拆除 塑胶地面需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	11.7					
	补充材料035	垃圾外运	m3	0.1378		3.86				
		材料费中：暂估价合计								
300	01B242	259-5、档案楼三楼维修改造-5 1. 铺设4mm通透型塑胶地板28*1.7+2.8*5.9*3+5.75*7.5*2+5.45*2.9*3+5.45*5.7+3*0.4=平方米、压角条3米。	m2		17.2	251		17.2	13.12	281.32
	01-10-111	橡塑面层 塑料卷材	10m2	0.1	17.11	250.9				
	01-14-12	不锈钢装饰线 角线	10m	0.0011	0.09	0.1				
		材料费中：暂估价合计								
301	01B243	259-5、档案楼三楼维修改造-5 1. 倒运家具、把塑胶地板搬运至三楼、地面找平用零工9个。	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
302	01B211	259-6、档案楼三楼维修改造-6 房间内安装超六类网线38米、水晶头16只、房间内外整理线路用零工等用零工3个	m		5.31	4.55	0.5	5.31	4.06	14.42
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	1	1.83	0.13	0.03			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	0.4211	3.48		0.47			
	Z28000109@1	超六类网线≤4对	m	1.0471		3.14				
	Z30000019@1	水晶头	个	0.4253		1.28				
		材料费中：暂估价合计								
303	01B241	259-6、档案楼三楼维修改造-6	工日		138			138	105.29	243.29

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 63 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		房间内安装超六类网线38米、水晶头16只、房间内外整理线路用零工等用零工3个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
304	01B212	259-7-8、档案楼三楼维修改造零工 1. 空调、吊扇上面擦玻璃、打扫卫生用零工12个。房间内挂窗帘用零工3个。	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
305	01B239	259-7-8、档案楼三楼维修改造吊风扇 1. 安装直径1.2米吊扇1套。	台		50.1	181.9		50.1	38.23	270.23
	借4-15-67	吊风扇	台	1	50.1	1.9				
	Z50000003@1	1.2米吊扇	台	1		180				
		材料费中：暂估价合计								
306	01B240	259-7-8、档案楼三楼维修改造-7-8 1. 安装折叠式磁吸皮帘1.9*2.5=平方米、镀锌折叠件1.9米。	m2			510				510
	补充材料024	安装微孔磁吸蚊蝇帘	m2	1		450				
	补充材料036	镀锌折叠件（折叠式磁吸皮帘）	m	0.4		60				
		材料费中：暂估价合计								
307	01B213	259-9、档案楼三楼维修改造-9 1. 外平台清理屋面垃圾用零工2个、从车队仓库搬运塑料草坪至三楼外平台并铺设（甲供）：5.8*12+2.8*2.8=平方米、室外楼梯间外清理树枝垃圾等并运走；用零工4个	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
308	01B238	259-9、档案楼三楼维修改造-9 1. 从车队仓库搬运塑料	台班			2323.2	207.97			2531.17

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 64 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		草坪至三楼外平台并铺设（甲供）:5.8*12+2.8*2.8=平方米、电动三轮车1台班、室外楼梯间外清理树枝垃圾等并运走；电动三轮车1台班								
	991215110	小型工程车	台班	1			207.97			
	补充材料037	塑料草坪铺设	m2	38.72		2323.2				
		材料费中：暂估价合计								
309	01B214	259-10-11、档案楼三楼维修改造零工 1. 门口处地面砖找补维修肯德基门用零工2个。十一、房间内挂窗帘用零工3个。	工日		133			133	101.48	234.48
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
310	01B237	259-10-11、档案楼三楼维修改造 1. 一楼门厅内外找补乳胶漆:拆除伸缩缝木板后用发泡剂填缝2.1米。铲除起鼓返碱墙面、用抗裂砂浆找平: 2.1*1.3+3*1.1=平方米。满刮腻子刷乳胶漆2.1*4.5+3*1.3+4.5*0.6=平方米、垃圾清理外运。室外铲除起鼓返碱墙面找平后刷室外乳胶漆: 4.8*0.3=平方米。	m2		32.21	18.35	0.11	32.21	24.57	75.24
	补充材料038	用发泡剂填缝	m	0.1201		3.6				
	01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面	10m2	0.0427	7.89					
	借10-1-70	零星项目抗裂砂浆 厚≤10mm	10m2	0.0427	24.32	14.74	0.11			
		材料费中：暂估价合计								
311	01B236	259-10-11、档案楼三楼维修改造 1. 一楼门厅内外找补乳胶漆:拆除伸缩缝木板后用发泡剂填缝2.1米。铲除起鼓返碱墙面、用抗裂砂浆找平: 2.1*1.3+3*1.1=平方米。 室外铲除起鼓返碱	m2		62.26	25.69	0.12	62.26	47.51	135.58

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 65 页 共 65 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		墙面找平后刷室外乳胶漆：4.8*0.3=平方米。								
	补充材料038	用发泡剂填缝	m	0.2811		8.43				
	01-1-129	墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	18.48					
	借10-1-69	零星项目抗裂砂浆 厚≤5mm	10m2	0.1	43.78	17.26	0.12			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	

材料暂估价一览表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
----	------------	------	-------	----

工料机汇总表

工程名称: 墙面、吊顶维修 (A包)

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00006	综合工日(建筑)	工日	121.37	128	15535.63	
2	00007	综合工日(装饰)	工日	1.12	138	154.14	
3	00008	综合工日(安装)	工日	2.01	138	277.45	
4	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	308.28	133	41001.38	
5	00010010@1	综合工日(土建)	工日	14.35	128	1836.74	
6	00010020	综合工日(装饰)	工日	6.69	138	922.9	
7	00010030	综合工日(房修安装)	工日	178.59	138	24645.27	
8	00010030@1	综合工日(安装)	工日	79.94	138	11031.05	
9	00010040	综合工日(市政)	工日	12.51	117	1463.64	
10	RGFTZ	人工费调整	元	3.05	1	3.05	
11	RGFTZ@1	人工费调整	元	0.00	1		
12	01000003	型钢(综合)	kg	7.98	4	31.91	
13	01000007@1	30*50*2镀锌方管	kg	70.83	5	354.13	
14	01010057	钢筋(综合)	kg	4.37	3.89	16.99	
15	01030031	镀锌低碳钢丝8#~12#	kg	5.10	8.14	41.53	
16	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.01	8.66	0.09	
17	01130001	扁钢(综合)	kg	0.32	3.75	1.21	
18	01130033	镀锌扁钢-40×4	kg	9.65	3.87	37.36	
19	01130033@1	镀锌扁钢-40×4	kg	2.41	5.43	13.1	
20	01210006	角钢L25×25×3	kg	38.87	3.74	145.38	
21	01210022	角钢40×4	kg	19.32	3.81	73.61	
22	01210039	角钢50	t	0.03	3752.21	123	
23	01290007	钢板(综合)	kg	54.45	3.8	206.91	
24	01290175	热轧薄钢板 δ 4.0	t	0.00	4141.59	0.54	
25	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.02	3.45	0.07	
26	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.40	3.45	1.38	
27	01290231	单层彩钢压型板	m2	8.37	80	669.21	
28	01290237	钢垫板 δ 1~2	kg	1.32	4	5.27	
29	01290237@1	钢垫板 δ 1~2	kg	0.33	6	1.97	
30	01290239	钢垫板 δ 2.5~5.0	kg	9.97	4.42	44.08	
31	01510001@1	铝合金靠墙条板	m2	0.92	20	18.47	
32	01510001@2	铝合金靠墙条板-利旧	m2	0.17	20	3.4	
33	01530015	黑铅粉	kg	0.23	5.31	1.22	
34	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.07	9.73	0.67	
35	02030002	橡胶条	kg	0.34	6.64	2.27	
36	02030013	橡胶密封条	m	9.95	1.52	15.13	
37	02090013	塑料薄膜	m2	3.25	1.86	6.04	
38	02190027	尼龙线卡	个	4.20	0.12	0.5	
39	02190039	塑料胀塞 φ6~9	套	4.16	0.06	0.25	
40	02190047@1	4mm通透型塑胶地板 δ 1.5	m2	291.50	220	64128.97	
41	02190047@2	塑胶地板 δ 1.5	m2	1.15	160	184.37	
42	02270001	白布	kg	0.01	6.9	0.07	

工料机汇总表

工程名称: 墙面、吊顶维修 (A包)

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	02270003	白布	m2	0.60	5.9	3.55	
44	02270019	棉纱	kg	0.01	8.68	0.06	
45	02270021	棉纱头	kg	1.78	5.75	10.23	
46	02270021@1	棉纱头	kg	5.27	8.65	45.57	
47	02270025	破布	kg	0.21	6.55	1.38	
48	03010062	木螺钉	100个	0.83	1.42	1.17	
49	03010075	木螺钉M4×40	个	4.12	0.05	0.21	
50	03010077	木螺钉M4×50	个	260.00	0.02	5.2	
51	03010108	镀锌螺钉	只	28.11	0.04	1.12	
52	03010355	镀锌螺栓M40×30	个	2.04	0.71	1.45	
53	03010369	高强螺栓	套	3.06	4.83	14.78	
54	03010413	精制六角带帽螺栓M8×30	套	61.20	0.12	7.34	
55	03010427	精制六角带帽螺栓M16×60	套	122.40	1.42	173.81	
56	03010511	六角螺栓	kg	0.60	6.02	3.64	
57	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85~140	套	8.24	1.95	16.07	
58	03010761	木螺丝	100个	0.49	6.04	2.96	
59	03010769	大木螺丝>3cm	100个	0.31	4.34	1.34	
60	03010771	不锈钢螺丝	100个	0.12	82.99	10.16	
61	03010783	自攻螺丝镀锌(4~6)×(10~16)	100个	9.21	2.3	21.17	
62	03010785	膨胀螺栓	套	26.80	0.65	17.42	
63	03010785@1	膨胀螺栓	套	74.86	0.58	43.42	
64	03010795	膨胀螺栓M8	套	4.12	0.26	1.07	
65	03010801	膨胀螺栓M8×90	套	10.36	0.33	3.42	
66	03010805	膨胀螺栓M10×80	套	64.04	0.42	26.9	
67	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	43.26	0.88	38.07	
68	03010985	弹簧垫圈M12~22	个	20.40	0.13	2.65	
69	03010987	弹簧垫圈M16~30	个	122.40	0.35	42.84	
70	03030102@1	断桥铝合页	套	6.12	130	795.6	
71	03030102@2	断桥铝内倒合页	套	2.04	150	306	
72	03030501	执手锁	把	6.06	150	909	
73	03030501@2	防盗门铜锁芯	把	1.01	130	131.3	
74	03030501@4	断桥铝门锁	把	2.02	130	262.6	
75	03030501@5	防盗门锁	把	7.07	200	1414	
76	03030501@6	肯德基门锁	把	1.01	280	282.8	
77	03030501@7	快锁执手门锁	把	1.01	80	80.8	
78	03030511@1	门把手	套	4.08	80	326.4	
79	03030905@1	铰链合页	副	6.24	35	218.4	
80	03030905@2	厕所隔断门合页	副	2.04	80	163.2	
81	03030909@1	高级静音抽屉滑轨	付	8.08	80	646.4	
82	03030909@2	执手门锁芯	个	5.05	130	656.5	
83	03030909@4	铜制锁芯	个	1.01	110	111.1	
84	03030909@5	防盗门锁芯	个	1.01	130	131.3	

工料机汇总表

工程名称: 墙面、吊顶维修 (A包)

标段:

第 3 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
85	03031101@1	定位式闭门器	个	6.06	280	1696.8	
86	03031701@1	焊接大插销<75	个	3.06	50	153	
87	03031703@2	不锈钢插销150	个	3.06	80	244.8	
88	03050501@2	厨子锁、抽屉锁	把	33.66	25	841.5	
89	03051510	铁角码150	个	0.26	3.89	1.01	
90	03072301	大便器排水接头	个	3.03	19.91	60.33	
91	03110103	砂轮片(综合)	片	0.50	7.26	3.62	
92	03110115	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.25	2.12	0.52	
93	03110123	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.34	8.85	3.01	
94	03110143	石料切割锯片	片	0.11	64.6	7.41	
95	03110165	钢锯片	片	0.00	338.23	0.76	
96	03110167	钢锯条	条	3.88	0.35	1.36	
97	03110171	锯条(各种规格)	根	2.67	0.35	0.93	
98	03110175	砂布	张	0.99	1.06	1.05	
99	03110179	铁砂布	张	10.84	0.88	9.54	
100	03110181	铁砂布0#~2#	张	1.10	0.88	0.97	
101	03110183	砂纸	张	637.82	0.45	287.02	
102	03110183@1	砂纸	张	0.01	0.49		
103	03110185	水砂纸240#~600#	张	15.69	3.24	50.83	
104	03130101	电焊条	kg	1.57	6.19	9.69	
105	03130107	电焊条E4303 φ 3.2	kg	0.19	7.96	1.54	
106	03130115	电焊条J422 φ 3.2	kg	1.02	7.08	7.24	
107	03130131	低碳钢焊条J422 φ 2.5~3.2	kg	0.08	10.62	0.85	
108	03130133	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	0.27	7.08	1.89	
109	03130133@1	低碳钢焊条J422 φ 3.2	kg	0.92	10.62	9.75	
110	03130135	低碳钢焊条J422 φ 4.0	kg	0.53	10.62	5.62	
111	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	1.22	3.98	4.84	
112	03130145	低合金钢焊条E43系列	kg	0.44	10.62	4.66	
113	03130159	聚氯乙烯焊条(综合)	kg	0.07	21.5	1.43	
114	03130183	银钎焊条 φ 2.5	kg	0.02	141.59	2.82	
115	03130515	焊锡	kg	0.91	35.4	32.3	
116	03130517	焊锡膏	kg	0.19	15.04	2.92	
117	03130801	钻头	kg	0.01	10.62	0.06	
118	03130813	合金钢钻头	个	1.78	8.74	15.53	
119	03130813@1	合金钢钻头	个	1.68	9.73	16.3	
120	03130831	冲击钻头 φ 8	个	0.63	5.58	3.49	
121	03130835	冲击钻头 φ 10	个	0.10	6.19	0.64	
122	03130845	冲击钻头 φ 8~16	个	0.47	5.53	2.58	
123	03130853	冲击钻头 φ 10~20	个	0.57	9.29	5.28	
124	03130860	后扩底钻头	个	0.74	150	110.4	
125	03150117	气动钢钉ST-50	100个	1.10	9.73	10.68	
126	03150119	气动排钉F10	100个	0.90	4.51	4.05	

工料机汇总表

工程名称: 墙面、吊顶维修 (A包)

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
127	03150123	气动排钉F30	100个	1.70	7.26	12.31	
128	03150139	圆钉	kg	8.57	5.58	47.83	
129	03150903	铁件	kg	16.47	4.78	78.71	
130	03150905	铁件(综合)	kg	9.31	4.78	44.48	
131	03150917	斜垫铁(综合)	kg	3.99	4.42	17.63	
132	03150923	平垫铁(综合)	kg	7.98	4.42	35.26	
133	03150929	螺栓铁件	kg	0.46	5.34	2.48	
134	0365003	风扇吊钩	个	1.02	1.33	1.36	
135	04010017	白水泥	kg	0.08	0.64	0.05	
136	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.14	440	62.63	
137	04010019@2	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	0.00	440	0.38	
138	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.70	165	115.83	
139	04030003@2	黄砂(过筛中砂)	m3	0.00	165	0.42	
140	04030007	砂子	m3	0.01	165	1.48	
141	04030015	粗砂	m3	0.02	165	2.83	
142	04050049	碎石	m3	0.07	106.8	7.04	
143	04090015	石灰	t	0.01	430	4.67	
144	04090017	石灰膏	m3	0.02	430	7.93	
145	04130001	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	1.23	450	553.68	
146	04130017	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.02	450	7.2	
147	04270047@1	直径800树脂污水检查井盖	套	4.04	600	2424	
148	05010041	枕木2500×250×200	根	0.06	182.52	10.95	
149	05030003	板方材	m3	0.08	2064	157.67	
150	05050009	胶合板1220×2440×5	m2	1.13	23.01	26.06	
151	05050015@1	生态板1220×2440×3	m2	2.09	55	114.9	
152	06010001	平板玻璃 δ 5	m2	1.07	19.07	20.49	
153	06550001	镜面玻璃 δ 5	m2	0.50	160	80.42	
154	06550005	车边镜面玻璃 δ 6	m2	0.50	65.88	33.11	
155	07000009	地板砖800×800	m2	0.66	115.04	75.63	
156	07030009	全瓷墙面砖300×600	m2	0.10	40	4.19	
157	07046	聚四氟乙烯生料带	m	4.79	0.14	0.67	
158	09000021@1	大理石台面板	m2	1.40	180	251.17	
159	09012	电焊条E4303 φ 3.2	kg	0.04	8.32	0.33	
160	09050001	铝单板	m2	5.28	183.04	966	
161	09050005@1	铝合金方板	m2	18.49	105	1941.48	
162	09050005@2	铝合金方板-利旧	m2	3.40	105	357.48	
163	09050012	铝合金装饰板	m2	2.83	97.35	275.2	
164	09050015	镜面不锈钢板 δ 1	m2	0.16	150.28	23.83	
165	09070001	矿棉板600×600	m2	6.79	22.1	149.96	
166	09090001@1	石塑板	m2	51.24	65	3330.36	
167	09130001	铝塑板21S 1220×2440×4	m2	5.37	160	859.49	
168	09310003@1	静电玻璃膜	m2	3.29	85	279.78	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
169	10050003	木龙骨25×30	m	367.19	1.7	624.23	
170	10050009	木龙骨40×60	m	68.32	3.87	264.38	
171	11090011@1	罗马杆	m	5.85	35	204.92	
172	11260003	涤丝窗帘绸幅宽1400	m	5.98			
173	12010003	木顶角线50	m	6.03	7.06	42.54	
174	12030005	铝合金角线30	m	5.29	10.96	57.93	
175	12090001	PVC板条	m	66.04	8.41	555.41	
176	13010013	酚醛磁漆(各色) F04-1	kg	8.98	15.04	134.99	
177	13010031	酚醛调和漆	kg	0.55	10.62	5.83	
178	13010065	成品腻子	kg	1060.41	10.88	11537.3	
179	13010071	煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.49	7.08	3.47	
180	13010081	调和漆	kg	0.11	13.53	1.45	
181	13030053	乳胶漆	kg	475.23	12	5702.71	
182	13050003	防锈漆	kg	0.11	12.39	1.33	
183	13050005	防锈漆C53-1	kg	4.54	13.27	60.21	
184	13050015	红丹防锈漆	kg	0.31	13.63	4.16	
185	13050035	聚四氟乙烯(液体)	g	4.99	0.16	0.8	
186	13330005@1	SBS聚酯胎防水卷材	m2	29.40	25	734.94	
187	13330007	TS-C复合防水卷材	m2	0.97	17.96	17.37	
188	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	7.35	31.33	230.26	
189	13350009	防水密封胶	支	2.90	8.85	25.67	
190	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	1.53	5.59	8.53	
191	13350041	聚四氟乙烯生料带	m	12.77	0.44	5.62	
192	13350041@1	聚四氟乙烯生料带	m	0.01	2.83	0.03	
193	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	53.10	5.18	275.08	
194	14010001	防腐油	kg	0.13	2.09	0.26	
195	14030005	煤油	kg	0.44	7.65	3.36	
196	14030017	汽油92#~95#	kg	0.62	7.86	4.9	
197	14050005	油漆溶剂油	kg	0.03	4.42	0.14	
198	14070003	白铅油	kg	0.10	6.68	0.67	
199	14070011	机油	kg	0.32	6.86	2.18	
200	14070017	机油15#	kg	0.34	7.71	2.61	
201	14070025	润滑油	kg	0.13	6.19	0.78	
202	14090001	电力复合脂	kg	0.33	87.94	28.94	
203	14310089	硼砂	kg	0.01	2.06	0.01	
204	14330041	丙酮	kg	0.59	6.19	3.63	
205	14330057	羧甲基纤维素	kg	0.90	9.99	8.95	
206	14350027	工业酒精99.5%	kg	0.07	1.41	0.1	
207	14390001	氧气	m3	0.03	5.35	0.16	
208	14390001@1	氧气	m3	5.51	3.76	20.74	
209	14390005	乙炔气	kg	0.01	14.61	0.15	
210	14390005@1	乙炔气	kg	2.19	14.22	31.19	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
211	14390041	液化石油气	kg	6.87	4.03	27.67	
212	14410013	白乳胶	kg	0.60	7.73	4.61	
213	14410017	玻璃胶310g	支	0.46	9.58	4.41	
214	14410020	玻璃胶300mL	支	0.35	6.94	2.44	
215	14410033	密封胶	kg	1.13	22.95	25.84	
216	14410053	YJ-III胶粘剂	kg	3.29	15.29	50.26	
217	14410055	干粉型胶粘剂	kg	0.42	12.4	5.21	
218	14410059	胶粘剂	kg	0.31	19.47	5.98	
219	14410067	氯丁橡胶粘接剂	kg	118.53	10.65	1262.39	
220	14410075	万能胶	kg	1.76	19.24	33.95	
221	14410097	粘接剂	kg	3.28	13.79	45.24	
222	14410125	壁纸专业粘结剂	kg	0.72	7.37	5.29	
223	14410127	聚醋酸乙烯乳液	kg	4.48	5.3	23.73	
224	14430013	双面胶带	m	9.32	1.03	9.59	
225	14430019	贴缝胶带9m	卷	1.02	10.62	10.83	
226	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.08	6.52	0.52	
227	14430043	美纹纸胶带	m	1.89	0.18	0.34	
228	15010059	石棉橡胶板 δ 0.8~3.0	kg	1.50	8.23	12.31	
229	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.21	8.23	1.69	
230	15530003	抗裂砂浆粉	kg	192.51	2.21	425.44	
231	17010023	焊接钢管DN20	m	0.01	4.62	0.04	
232	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.02	3.54	0.06	
233	17190009	输水软管 φ 25	m	0.03	8.85	0.27	
234	17250027	塑料软管 φ 6	m	0.50	0.35	0.17	
235	17250073	半硬塑料管 φ 32	m	13.96	3.1	43.28	
236	17250099	塑料胀管 φ 6~8	个	262.50	0.06	15.75	
237	17250181	异型塑料管 φ 5	m	0.40	2.48	0.99	
238	17270035	橡胶软管DN20	m	0.00	7.52	0.03	
239	18150083	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.01	3.04	
240	18150151	热镀锌活接头DN20	个	1.01	3.98	4.02	
241	18150153	热镀锌活接头DN25	个	1.01	4.42	4.46	
242	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	0.81	0.9	0.73	
243	18150171	热镀锌六角内接头DN25	个	0.81	1.59	1.28	
244	18150305	排水接头DN50	个	4.04	5.22	21.09	
245	18250189	铜接线卡1.0~2.5	个	2.03	0.65	1.32	
246	18250221	镀锌管箍DN40	个	2.02	6.19	12.5	
247	18250239	热镀锌管箍DN25	个	1.01	2.48	2.5	
248	18250245	热镀锌管箍DN50	个	1.01	7.08	7.15	
249	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.03	9.29	0.29	
250	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.00	21.24	0.05	
251	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	1.42	1.49	
252	21310011	不锈钢卫生纸盒	个	2.02	45	90.9	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
253	21310011@1	镀铬双排12钩挂衣钩	个	1.01	120	121.2	
254	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.03	23.89	0.77	
255	24590013	压力表弯管DN15	个	0.03	5.31	0.17	
256	25101	钢窗料	kg	1.83	3.72	6.79	
257	27170023	黄腊带20mm×10m	卷	0.01	7.96	0.08	
258	27250015	扁形塑料绑带	m	2.48	0.71	1.76	
259	27310003	电阻丝	根	0.03	8.5	0.28	
260	28010011	裸铜绞线6mm2	m	0.50	3.1	1.55	
261	28030041	铜芯塑料绝缘电线BV-105℃-2.5mm2	m	5.28	1.24	6.55	
262	28030063	铜芯塑料线BVR-7×0.43	m	63.83	3.54	225.94	
263	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	0.62	1.33	0.82	
264	28030105	塑料绝缘线BV-105℃-2.5mm2	m	1.05	1.33	1.39	
265	28030109	绞型软线RVS-2×0.5	m	0.15	0.88	0.13	
266	28030111	绝缘导线BV-10	m	29.92	5.31	158.87	
267	29090009	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.59	3.23	
268	29090037	铜接线端子20A	个	7.11	0.35	2.49	
269	29090099	塑料接线柱双线	个	6.18	7.25	44.81	
270	33050009@1	直径800树脂检查井盖	套	1.01	480	484.8	
271	33050013	铸铁脚踏	个	2.00	1.76	3.52	
272	34090017	锯末	m3	0.00	16.81	0.06	
273	34090055	脱脂棉	kg	0.03	27.43	0.82	
274	34110003	水	m3	1.64	4.27	7.02	
275	34110003@1	水	m3	0.05	4.27	0.23	
276	34110009	电	kW·h	18.74	0.8	15	
277	34110019	木柴	kg	1.44	0.53	0.76	
278	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	3.77	0.88	3.32	
279	35030002	移动脚手架	m2	0.14	10.94	1.57	
280	35110001	风镐凿子	根	0.50	13.27	6.69	
281	88000053	其他材料费	元	55.60	1	55.6	
282	88000345	铝合金框料L25×2	m	14.71	8.41	123.73	
283	BCCLF18	安装卫生间隔断门（利旧）	扇	1.00	80	80	
284	BCCLF27	维修断桥铝窗户	扇	8.00	260	2080	
285	BCCLF27@1	调试维修断桥铝窗扇	扇	4.00	260	1040	
286	BCCLF28	调试安装断桥铝窗	扇	1.00	180	180	
287	BCCLF30	用堵漏王堵漏水点	处	3.00	280	840	
288	BCCLF31	配钥匙	把	5.00	20	100	
289	BCCLF32	配钥匙-橱子	把	20.00	5	100	
290	BCCLF34	配钥匙	把	8.00	5	40	
291	BCCLF36	维修病床	次	1.00	260	260	
292	BCCLF37	维修床摇把	次	1.00	260	260	
293	补充材料001	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	8.00	300	2400	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
294	补充材料002	窗帘滑轮	个	18.00	5	90	
295	补充材料003	开门锁	次	3.00	120	360	
296	补充材料004	发热转运车更换气门针	个	4.00	60	240	
297	补充材料005	维修铝合金门	扇	2.00	300	600	
298	补充材料006	维修门锁	把	1.00	160	160	
299	补充材料007	维修餐桌	次	1.00	250	250	
300	补充材料008	维修橱子门	扇	1.00	90	90	
301	补充材料009	租用活动脚手架2组	天	2.00	80	160	
302	补充材料010	垃圾外运	m3	1.00	28	28	
303	补充材料011	更换刹车病床轮子	个	1.00	300	300	
304	补充材料012	修病床挡	个	3.00	260	780	
305	补充材料013	拆装玻璃感应门	扇	2.00	260	520	
306	补充材料014	更换感应门专用吊轮	个	4.00	220	880	
307	补充材料015	维修断桥铝窗户	扇	4.00	360	1440	
308	补充材料016	外勤三轮车更换挡风板	m2	2.11	480	1012.42	
309	补充材料017	瓷白胶	桶	3.00	30	90	
310	补充材料018	维修窗户	扇	2.00	60	120	
311	补充材料019	维修把手	次	1.00	50	50	
312	补充材料020	租用活动脚手架	天/组	2.00	180	360	
313	补充材料021	维修断桥铝窗户	扇	5.00	160	800	
314	补充材料022	罗马杆支架	个	5.00	15	75	
315	补充材料023	.轮椅更换内外胎	套	4.00	180	720	
316	补充材料024	安装微孔磁吸蚊蝇帘	m2	7.59	450	3415.5	
317	补充材料025	安装塑料袋封口加热片	只	1.00	160	160	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
318	补充材料026	窗帘挂钩	个	12.00	15	180	
319	补充材料027	维修木门	樘	1.00	120	120	
320	补充材料028	用铝塑板加固维修门、门框	樘	1.00	360	360	
321	补充材料029	修门	樘	1.00	180	180	
322	补充材料030	垃圾外运	m3	1.50	28	42	
323	补充材料031	窗台打胶	m	5.70	25	142.5	
324	补充材料032	阴角打胶	m	59.40	25	1485	
325	补充材料033	门框用石塑板装饰	樘	9.00	750	6750	
326	补充材料034	修门	扇	9.00	260	2340	
327	补充材料035	垃圾外运	m3	4.35	28	121.93	
328	补充材料036	镀锌折叠件（折叠式磁吸皮帘）	m	1.90	150	285	
329	补充材料037	塑料草坪铺设	m2	77.44	60	4646.4	
330	补充材料038	用发泡剂填缝	m	4.20	30	126	
331	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	0.41	339.81	138.53	
332	80210047	预拌混凝土C20	m3	1.48	320.39	475.43	
333	80010077	干混地面砂浆DS M15	m3	0.01	425.24	5.83	
334	80010079	干混地面砂浆DS M20	m3	0.06	466.02	29.74	
335	80010087	干混抹灰砂浆DP M15	m3	0.00	425.24	0.43	
336	BCZCF6	更换太阳能管（58*1800）	根	1.00	250	250	
337	BCZCF7	调试电视1次	次	1.00	300	300	
338	Z02000015@1	橡胶圈管外径250mm	个	1.55	35	54.09	
339	Z03000087@1	金刚石薄壁钻头长370mm	个	0.43	80	34	
340	Z03000097@1	花洒	个	1.01	230.09	232.39	
341	Z03000113@3	加长铜镀铬水龙头DN15	个	1.01	160	161.6	
342	Z03000113@4	铜镀铬水龙头DN15	个	3.03	65	196.95	
343	Z03000113@5	铜镀铬大弯头水龙头DN15	个	2.02	160	323.2	
344	Z03000113@6	直饮水专用水龙头DN15	个	1.01	160	161.6	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
345	Z03000113@7	铜镀铬水嘴DN15	个	2.02	80	161.6	
346	Z03000121	混合冷热水龙头	个	3.03	380	1151.4	
347	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	10.10	45	454.5	
348	Z17000229@1	800mm长金属软管DN20	根	2.00	66	132	
349	Z17000233	金属软管D15	根	8.06	60	483.6	
350	Z17000265@1	硬聚氯乙烯（UPVC）塑料给水管（承插溶剂粘接）Φ20 PN=1Mpa	m	5.07	2.87	14.54	
351	Z17000265@2	20PPR水管dn20	m	0.51	3.8	1.93	
352	Z17000265@3	直径70PPR管dn75	m	0.61	16.57	10.07	
353	Z17000267@1	直径250螺纹污水连接管管外径250mm	m	9.15	240	2197.19	
354	Z17000295@1	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	0.47	18.04	8.55	
355	Z17000295@2	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN75 Φ75×2.3	m	0.78	7.71	6.03	
356	Z17000295@3	110（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	2.75	18.04	49.56	
357	Z17000375	橡塑管壳	m ³	0.20	990	199.9	
358	Z18000021@1	沟槽法兰管卡DN150	个	1.00	30.6	30.6	
359	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	4.00	35	140	
360	Z18000161@2	直径40pvcu伸缩节管外径40mm	个	1.00	3	3	
361	Z18000161@3	硬聚氯乙烯（UPVC）塑料给水管件正三通Φ75	个	4.00	18.78	75.12	
362	Z18000161@4	直径100PVC直接管外径110mm	个	3.00	12	36	
363	Z18000161@5	直径110*75PVC三通管外径110mm	个	1.00	35	35	
364	Z18000161@6	直径75存水弯管外径110mm	个	1.00	18	18	
365	Z18000161@7	直径100PVC管箍管外径110mm	个	1.00	12	12	
366	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn20	个	22.03	20	440.63	
367	Z18000205@1	25PPR弯头1只、直接1只管外径25mm	个	2.00	2.8	5.6	
368	Z18000205@2	直径25PPR三通管外径25mm	个	1.00	8	8	
369	Z18000205@3	直径25PPR直接管外径25mm	个	2.00	6.5	13	
370	Z18000205@	70PPR管箍管外径75mm	个	1.00	23	23	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
	4						
371	Z18000205@5	70PPR三通管外径75mm	个	1.00	28	28	
372	Z18000205@6	70热熔PPR铜活接管外径75mm	个	1.00	48	48	
373	Z18000205@7	20PPR内丝弯头管外径25mm	个	0.50	13	6.5	
374	Z18000205@8	20PPR内丝三通管外径25mm	个	2.00	8.6	17.2	
375	Z18000223@2	20PPR弯头管外径20mm	个	1.00	3	3	
376	Z18000223@3	20PPR直接管外径20mm	个	1.00	2	2	
377	Z18000223@4	25*20直接管外径20mm	个	1.00	4	4	
378	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	4.00	60	240	
379	Z19000087@1	20PPR管堵DN25	个	1.01	3	3.03	
380	Z19000121@1	涡轮蝶阀D343H-16C DN100	个	1.00	360	360	
381	Z19000129@2	DN20内丝活接阀门DN20	个	1.01	25	25.25	
382	Z19000129@3	坐便器水箱进水阀DN25	个	1.01	60	60.6	
383	Z19000135@1	电磁阀门DN32	个	1.00	353.98	353.98	
384	Z21000021	洗脸盆	个	5.05			
385	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	3.03	60	181.8	
386	Z21000025	洗脸盆托架	副	3.03	45	136.35	
387	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.01	560	565.6	
388	Z21000061	连体坐便器	个	2.02	560	1131.2	
389	Z21000069	立式小便器	个	4.04	360	1454.4	
390	Z24000003@1	螺纹水表DN50DN50	个	1.00	230	230	
391	Z24000003@2	超声波水表LX C一20	个	1.00	200	200	
392	Z25000011@1	消防出口指示灯	套	4.04	150	606	
393	Z25000011@2	灯罩、灯头	套	20.20	650	13130	
394	Z25000011@4	应急疏散灯	套	2.02	230	464.6	
395	Z25000037@1	花灯底座灯座	个	20.20	280	5656	
396	Z26000011@1	门禁按钮开关单联	只	1.02	120	122.4	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
397	Z28000055@1	BV2.5mm ² 电线截面2.5	m	48.17	2.04	98.26	
398	Z28000109@1	超六类网线≤4对	m	319.37	3	958.12	
399	Z29000039@1	20*15PVC线槽板	m	41.89	3.5	146.6	
400	Z29000039@2	50*25阻燃PVC线槽板	m	3.14	6	18.85	
401	Z29000039@3	30mm线槽板半周长70mm	m	63.49	3.5	222.2	
402	Z29000039@4	50mm线槽板半周长70mm	m	20.24	6	121.47	
403	Z29000269@1	金属杆单杆式杆长6m	根	20.00			
404	Z30000015@1	电话线RVS-2×0.5	m	37.70	1	37.7	
405	Z30000019@1	水晶头	个	48.48	3	145.44	
406	Z34000045@1	锥形标	个	12.00			
407	Z34000055@1	科室牌	套	1.01	15	15.15	
408	Z36000197	固定式分隔栏	m	152.58	85	12969.5	
409	Z50000003@1	1.2米吊扇	台	1.00	180	180	
410	Z57000009@1	二氧化碳-直径20不锈钢专用开关	个	1.00	80	80	
411	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	8.00	360	2880	
412	Z88003789@1	下水洁具铜	套	4.04	60	242.4	
413	Z88003789@2	马桶进水器铜	套	1.01	120	121.2	
414	Z88003795@2	热水器开关	个	2.02	380	767.6	
415	ZCA0739@1	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	9.09	380	3454.2	
416	ZCA0739@2	洗手盆铜镀铬脚踏阀DN25	个	3.03	380	1151.4	
417	ZCA0739@3	铜镀铬大体大便脚踏阀DN25	个	4.04	380	1535.2	
418	补充主材001	用输送机疏通排水管	次	12.00	320	3840	
419	补充主材001@1	用输通机疏通排水管	次	9.00	320	2880	
420	补充主材002	123、结核科安装科室牌	套	1.00	30	30	
421	补充主材005@2	小便电池感应器	个	1.00	360	360	
422	补充主材	太阳能传感器	套	1.00	460	460	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
	006						
423	补充主材006@1	温度传感器	套	4.00	460	1840	
424	补充主材009	发热转运车更换仪表盘罩	块	1.00	1600	1600	
425	补充主材010	洗衣机水管加长	m	4.00	45	180	
426	补充主材011@1	加热棒	台	1.00	220	220	
427	补充主材012	维修治疗车	次	1.00	350	350	
428	补充主材013	镜子	副	1.00	360	360	
429	补充主材016	小便感应器更换五号电池	节	8.00	5	40	
430	补充主材016@1	感应器更换五号电池	节	4.00	5	20	
431	补充主材016@2	洗手盆感应器更换五号电池	节	4.00	5	20	
432	补充主材016@3	感应水龙头五号电池	节	4.00	5	20	
433	补充主材017@1	无线叫号呼叫器一拖八呼叫器（带信号增强器）	台	1.00	4000	4000	
434	补充主材018	门禁维修	次	1.00	560	560	
435	补充主材019	屋面关停水、送水	次	1.00	128	128	
436	补充主材020	更换58*1800太阳能管	根	1.00	280	280	
437	补充主材021	关停水排水、送水	次	1.00	160	160	
438	补充主材023	维修消防疏散指示灯	盏	1.00	80	80	
439	JXFTZ	机械费调整	元	0.01	1	0.01	
440	59046	交流电焊机40kVA	台班	0.02	126.14	2.01	
441	870110001	数字温度计	台班	0.04	7.01	0.31	
442	870125001	彩色监视器	台班	0.75	4.54	3.4	
443	870613023	手持式万用表	台班	0.98	4.11	4.02	
444	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.47	5.63	2.62	
445	870622064	高压绝缘电阻测试仪	台班	1.66	37.37	62.05	
446	870699096	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.83	37.11	30.9	
447	870699097	交流变压器	台班	0.83	52.44	43.67	
448	870699164	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.83	114.17	95.07	
449	873138002	网络测试仪	台班	0.48	111.65	53.43	
450	873148001	示波器	台班	0.02	8.93	0.18	

工料机汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
451	873150102	对讲机（一对）	台班	1.70	4.23	7.2	
452	873152047	驻波比测试仪	台班	0.02	88.06	1.76	
453	990123010	电动夯实机250N·m	台班	0.00	28.3	0.05	
454	990304004	汽车式起重机8t	台班	2.31	749.52	1731.53	
455	990401015	载重汽车4t	台班	0.32	382.29	123.54	
456	990401020	载重汽车5t	台班	2.33	428.54	998.7	
457	990401030	载重汽车8t	台班	0.01	506.37	4.05	
458	990406010	机动翻斗车1t	台班	0.03	211.85	5.39	
459	990503020	电动单筒慢速卷扬机30kN	台班	0.95	202.17	191.94	
460	990506010	单笼施工电梯1t 75m	台班	0.04	309.59	13.22	
461	990513010	汽车式高空作业车18m	台班	0.60	630.12	377.06	
462	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	0.10	202.44	20.64	
463	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01	249.48	3.33	
464	990618020	混凝土切缝机	台班	0.03	33.33	0.89	
465	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	0.02	8.02	0.18	
466	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.02	28.23	0.49	
467	990726020	台式钻床25mm	台班	0.04	5.86	0.25	
468	990745520	砂轮切割机Φ400	台班	0.57	23.98	13.68	
469	990748010	管子切断套丝机159mm	台班	0.16	22.95	3.59	
470	990774610	石料切割机	台班	0.01	48.43	0.47	
471	990782310	滚槽机	台班	0.02	23.19	0.51	
472	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.00	36.85	0.05	
473	990813010	试压泵3MPa	台班	0.06	18.86	1.11	
474	990813020	试压泵6MPa	台班	0.95	21.19	20.12	
475	990901010	交流弧焊机21kV·A	台班	1.03	64.6	66.25	
476	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	0.55	94.74	51.96	
477	990901040	交流弧焊机42kV·A	台班	0.02	132.39	2.85	
478	990904040	直流弧焊机32kV·A	台班	0.47	99.03	47.01	
479	990911030	热熔对接焊机630mm	台班	0.07	61.32	4.37	
480	990919030	电焊条烘干箱600×500×750	台班	0.05	28.22	1.35	
481	990919710	电焊机（综合）	台班	0.07	71.38	4.67	
482	991003020	电动空气压缩机0.6m³/min	台班	1.36	40.21	54.77	
483	991215110	小型工程车	台班	4.50	207.97	935.87	
		合计				327520.25	
		其中：人工费合计				96871.25	
		材料费合计				225662.48	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				4986.55	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	18400.84
合 计		18400.84

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：墙面、吊顶维修（A包） 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.91	4207.33	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.46	3723.1	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.35	4680.78	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	1.1	2193.04	
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98	3596.59	
合 计					18400.84	

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-

暂列金额明细表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

专业工程暂估价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1				
合计				

总承包服务费清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0	3	
合 计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：墙面、吊顶维修（A包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			32548.68
1.1	安全文明施工费			23351.33
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	3.51	14481.12
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.25	1031.42
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.53	2186.61
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.37	5652.18
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	6271.03
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费-疫情防控费	2.5	2493.12
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	433.2
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	40384.15
合 计				72932.83